

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 千寿ヶ原地区工事用道路工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年12月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 千寿ヶ原地区工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	61,393,848		
道路土工	式	1	1,764,890		
路体盛土工	式	1	1,764,890	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 土砂；	1,700 m3 1 式 1 式
擁壁工	式	1	32,503,059		
作業土工	式	1	210,642	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工	式	1	32,292,417	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%； 残存型枠 無孔タイプ； 残存型枠 有孔タイプ； 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm； 水抜パイプ VP-100； 吸出し防止材 t=20mm；	851 m3 360 m2 470 m2 68 m2 283 m 11 m2
縁石工	式	1	764,960		
縁石工	式	1	764,960	駒止ブロック I 型 H=500；	56 m

積算内訳書

工事名	R 7 千寿ヶ原地区工事用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水路工		式	1	2, 373, 139		
作業土工		式	1	428, 399	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
管渠工		式	1	1, 517, 540	土砂等運搬(砂防)	1 式
					小規模；	
巨石張工		式	1	427, 200	コルゲートパイプ	23 m
舗装工		式	1	16, 313, 600	据付 円形 I 型 φ1500 t=2.7mm；	
コンクリート舗装工		式	1	16, 313, 600	巨石張(空)	30 m2
					平均径0.9m程度；	
舗装工		式	1	16, 313, 600		
コンクリート舗装工		式	1	16, 313, 600	下層路盤(車道・路肩部)	2, 000 m2
					RC-40 t=100mm；	
					コンクリート舗装	2, 000 m2
構造物撤去工		式	1	2, 619, 200	18-8-40BB W/C≤60% t=150mm；	
構造物取壊し工		式	1	1, 744, 200	コンクリート構造物取壊し	200 m3
運搬処理工		式	1	875, 000	無筋構造物；	
					殻運搬	1 式
					コンクリート殻(無筋)；	
仮設工		式	1	5, 055, 000	殻処分	200 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
交通管理工		式	1	5, 055, 000	交通誘導警備員	1 式
道路維持		式	1	3, 071, 000		
道路維持・修繕工		式	1	3, 071, 000		

積算内訳書

工事名	R 7 千寿ヶ原地区工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路補修工	式	1	1,962,000	不陸整正 補足材無し；	15,000 m2
除雪工	式	1	235,600	バックホ運転	20 時間
道路除草工	式	1	873,400	除草	20,000 m2
直接工事費	式	1	64,464,848		
共通仮設費	式	1	8,895,900		
共通仮設費	式	1	2,105,900		
準備費	式	1	944,500	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	471,400	水セメント比測定費 W/C比； 六価クロム溶出試験費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	690,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,790,000		
純工事費	式	1	73,360,748		
現場管理費	式	1	23,142,000		
工事原価	式	1	96,502,748		
一般管理費等	式	1	16,527,252		
工事価格	式	1	113,030,000		