

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事
工事地名	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	266日間	自 令和 7年 3月 5日 至 令和 7年11月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	51,534,737			
道路維持管理	式	1	27,262,953			
車道補修	式	1	1,142,400	機械除草	9,600	m2
重機運転	式	1	10,561,690	トラクタショベル運転	20	h
				2.1m3級；		
				バックホ運転	50	h
				0.8m3級；		
				バックホ運転	30	h
				0.45m3級；		
				バックホ運転	10	h
				0.28m3級；		
				バックホ運転	10	h
				0.13m3級；		
				ダンプトラック運転	10	h
				10t級；		
				ダンプトラック運転	30	h
				4t級；		
道路反射鏡設置撤去工	式	1	466,302	道路反射鏡設置撤去	62	基
道路標識設置撤去工	式	1	225,630	道路標識設置撤去	30	基
道路監視	式	1	5,417,120	監視小屋設置撤去	1	棟
				道路監視	158	日
道路巡視点検	式	1	334,915	道路点検	5	回
				通常；		
				道路点検	5	回
				早出・残業；		
工事用道路工	式	1	212,923	定期点検	25	回
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
				残土受入れ地での処理； 素掘側溝	40 m
				不陸整正	160 m2
				補足材無し； 暗渠排水管	15 m
				高密度ポリエチレン管 φ400 波状管 シングル構造；	
区画線工	式	1	121,260	熔融式区画線	300 m
				熔融式 手動 実線15cm 1.5mm 排水性舗装無；	
工事用道路工	式	1	1,007,872	下層路盤(車道・路肩部) C-40 t=100mm；	13 m2
				転圧コンクリート舗装 18-0-25BB W/C≤35% t=150mm；	13 m2
				プレキャストL型側溝 Lb-20-2000 再利用撤去・再設置；	8 m
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置・撤去 貸与品；	184 m2
				仮設高欄 設置・撤去 貸与品 レール部材；	93 m
工事用道路工	式	1	1,479,530	転圧コンクリート舗装 18-0-25BB W/C≤35% t=150mm；	75 m2
				プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000；	14 m
				側溝蓋 SG3T-B300-L1000；	14 枚
工事用道路工	式	1	5,787,811	床掘り	1 式
				土砂； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	

積算内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下層路盤(車道・路肩部) C-40 t=100mm ;	393	m2
				転圧コンクリート舗装 18-0-25BB W/C≦35% t=150mm ;	393	m2
交通管理工	式	1	505,500	交通誘導警備員	30	人日
人道維持管理	式	1	1,193,810			
人道補修	式	1	619,760	除草	6,100	m2
手摺設置撤去工	式	1	574,050	手摺設置撤去 単管傾斜足場 ;	150	掛m2
その他作業	式	1	6,381,232			
人力土砂除去等	式	1	3,016,000	人力土砂除去等	1	式
簡易トイレ	式	1	1,906,372	簡易トイレ 簡易トイレ清掃	5 283	箇所 回
配管工 (泥谷合流点～多枝原谷合流点付近)	式	1	1,458,860	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 埋設表示シート 150mm 2倍 ; 配管敷設 水道用ポリエチレン二層管1種 50mm ;	1 1 600 600	式 式 m m
施設維持管理	式	1	15,536,812			
橋梁高欄補修工	式	1	12,581,492	高欄補修 (多枝原谷橋) H=750mm ; 高欄補修 (西谷橋) H=750mm ;	48 43	m m

積算内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場発生品運搬 鉄くず；	1 式
トンネル補修工	式	1	2,955,320	ひび割れ注入工(低圧注入工法)	61 m
				アクリル樹脂；	
				導水樋(耐寒タイプ)	43 m
				W=300； 水抜きボ-リンク ^φ φ 65mm；	12 m
電力線保守	式	1	250,570		
保守・点検	式	1	250,570	保守・点検	7 回
				除草	400 m2
落石雪害防止工	式	1	909,360		
落石吸収工	式	1	909,360	落石吸収柵引起・倒伏 白岩トンネル坑口；	36 本
直接工事費	式	1	51,534,737		
共通仮設費	式	1	18,298,285		
共通仮設費	式	1	13,063,285		
運搬費	式	1	250,698	林道通行料	1 式
安全費	式	1	3,755,587	落石管理費	1 式
				診療所経費	1 式
技術管理費	式	1	627,000	総合賠償責任保険	1 式
営繕費	式	1	7,853,000	営繕費(割増)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	577,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,235,000		

積算内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	6,178,077		
砂防土工		式	1	602,810		
掘削工		式	1	359,760	掘削(砂防) 岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無；	480 m3
盛土工		式	1	243,050	盛土 2.5m未満；	20 m3
					盛土 2.5m以上4m未満；	20 m3
					盛土 4m以上；	380 m3
流路護岸工		式	1	5,471,067		
石積擁壁工		式	1	5,471,067	巨石積(練) 設置 平均径1.1m；	148 m2
					目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	7 m2
					水抜パイプ VP-50；	30 m
					吸出し防止材 t=20mm；	3 m2
仮設工		式	1	104,200		
水替工		式	1	104,200	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
直接工事費		式	1	6,178,077		
共通仮設費		式	1	2,736,808		
共通仮設費		式	1	1,398,808		
運搬費		式	1	86,808	林道通行料	1 式

