

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事地名	富山県富山市本宮地先及び中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	238日間	自 令和 7年 3月 8日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桑谷上流砂防堰堤その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	56,480,381		
砂防土工		式	1	1,102,338		
埋戻し工		式	1	1,102,338	埋戻し	1 式
					締固め無し；	
					土砂等運搬(砂防)	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)(砂防)	1 式
					岩塊・玉石；	
コンクリート堰堤工		式	1	54,198,693		
コンクリート堰堤本体工		式	1	38,016,202	コンクリート	541 m3
					18-5-40BB W/C≦60%；	
					残存型枠	320 m2
					無孔タイプ°；	
					残存型枠	68 m2
					有孔タイプ°；	
					足場	1 式
					天端手摺(残存型枠部)；	
コンクリート側壁工		式	1	16,182,491	コンクリート	200 m3
					18-5-40BB W/C≦60%；	
					残存型枠	130 m2
					無孔タイプ°；	
					残存型枠	130 m2
					有孔タイプ°；	
					目地板	23 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
					水抜パイプ°	71 m
					VP-100；	
					吸出防止材	4 m2
					点在 300×300×20；	
足場	1 式					
					キャットウォーク(残存型枠部)；	

積算内訳書

工事名	R 7 桑谷上流砂防堰堤その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,179,350	
仮設落石防護柵工	式	1	1,179,350	仮設落石防護柵 1 式 設置・撤去；
道路維持	式	1	7,402,612	
鬼ヶ城工事用道路工	式	1	2,756,412	
路体盛土工	式	1	1,736,190	路体(築堤)盛土 1,200 m3 4.0m以上； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 岩塊・玉石；
法面整形工	式	1	103,136	法面整形(盛土部) 220 m2 法面締固め無；
作業土工	式	1	44,835	床掘り 1 式 土砂 小規模； 埋戻し 1 式 土砂 小規模；
プレキャスト擁壁工	式	1	570,640	プレキャストL型擁壁 4 m LW-1000-A I 4000； プレキャストL型擁壁 4 m LW-3000-A I 4000；
縁石工	式	1	301,611	駒止ブロック 8 個 I 型 300×150×500； コンクリート 2 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 型枠 1 式 小型構造物；
工事用道路補修工	式	1	4,646,200	
工事用道路補修工	式	1	133,800	不陸整正 1,000 m2 補足材無し；

積算内訳書

工事名	R 7 桑谷上流砂防堰堤その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持工	式	1	4, 512, 400	バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3) ;	20 時間
				ホイールローダ運転 山積3.5～3.7m3 ;	10 時間
				ダンプトラック運転 10t級 ;	10 時間
直接工事費	式	1	63, 882, 993		
共通仮設費	式	1	13, 527, 196		
共通仮設費	式	1	6, 106, 196		
運搬費	式	1	260, 696	有峰林道利用料	1 式
安全費	式	1	4, 825, 000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	331, 500	水セメント比測定費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	689, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7, 421, 000		
純工事費	式	1	77, 410, 189		
現場管理費	式	1	22, 722, 000		
工事原価	式	1	100, 132, 189		
一般管理費等	式	1	17, 097, 811		
工事価格	式	1	117, 230, 000		