

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 天鳥下流砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	249日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年11月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 天鳥下流砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	62,189,164		
砂防土工	式	1	12,365,970		
掘削工	式	1	4,800,444	掘削(砂防)	4,500 m3
				岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工(ICT)	m3	1	5,776,044	掘削(砂防)(ICT)	4,500 m3
				岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)	式	1	585,552	法面整形(切土部)(ICT)	660 m2
				ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	1,203,930	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	41,733,954		
作業土工	式	1	57,912	基面整正	1 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	41,676,042	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,447 m3
				18-5-40BB W/C≤60% 一般養生；	
				残存型枠	32 m2
				無孔ﾀｲﾌﾟ；	
				残存型枠	370 m2
				有孔ﾀｲﾌﾟ；	
				足場	1 式
				天端手摺；	
仮設工	式	1	8,089,240		
法面吹付工	式	1	6,640,000	ﾓﾙﾀﾙ吹付	1,000 m2
				厚5cm；	
落石防止柵工	式	1	1,179,640	簡易落石防止柵	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 天鳥下流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	269,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	62,189,164	
共通仮設費	式	1	12,066,111	
共通仮設費	式	1	6,488,111	
安全費	式	1	4,825,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	992,111	水セメント比測定費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	671,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,578,000	
純工事費	式	1	74,255,275	
現場管理費	式	1	21,985,000	
工事原価	式	1	96,240,275	
一般管理費等	式	1	16,519,725	
工事価格	式	1	112,760,000	