

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 サブ谷砂防堰堤補強工事
工事地名	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	235日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 サブ谷砂防堰堤補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	67,459,236	
砂防土工	式	1	1,755,450	
埋戻し工	式	1	1,755,450	埋戻し 830 m3 締固有 岩塊・玉石；
コンクリート堰堤工	式	1	63,915,136	
作業土工	式	1	139,954	基面整正 1 式
コンクリート側壁工	式	1	25,565,292	コンクリート 403 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 目地板 61 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 水抜パイプ 28 m VP-100； 吸出し防止材 1 m2 点在； 型枠(残存型枠) 34 m2 無孔タイプ； 型枠(残存型枠) 120 m2 有孔タイプ； 足場(残存型枠部) 1 式 手摺など；
水叩工	式	1	38,209,890	コンクリート 621 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 型枠 1 式 一般型枠； 足場 1 式 手摺など；
仮設工	式	1	1,788,650	
水替工	式	1	1,788,650	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 常時排水；

積算内訳書

工事名	R 7 サブ谷砂防堰堤補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	67,459,236	
共通仮設費	式	1	13,698,828	
共通仮設費	式	1	5,971,828	
運搬費	式	1	144,528	林道通行費 1 式
安全費	式	1	4,825,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	287,300	水セメント比試験費 1 式 W/C比率;
現場環境改善費（率計上）	式	1	715,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,727,000	
純工事費	式	1	81,158,064	
現場管理費	式	1	23,606,000	
工事原価	式	1	104,764,064	
一般管理費等	式	1	17,795,936	
工事価格	式	1	122,560,000	