

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 多枝原谷下流砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	228日間	自 令和 7年 3月18日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 多枝原谷下流砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	75,188,683		
砂防土工	式	1	5,451,973		
掘削工	式	1	4,450,953	掘削(砂防)	4,100 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	504,960	埋戻し	480 m3
				締固め無し；	
残土処理工	式	1	496,060	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリート堰堤工	式	1	59,786,944		
作業土工	式	1	131,976	基面整正	1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	59,654,968	コンクリート	963 m3
				18-5-40BB W/C≤60%；	
				残存型枠	350 m2
				有孔タイプ；	
				残存型枠	15 m2
				無孔タイプ；	
				足場	1 式
				天端手摺；	
構造物撤去工	式	1	5,044,252		
構造物取壊し工	式	1	4,614,424	掘削(砂防)	710 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				巨石積(練)撤去	437 m2
				撤去 巨石径φ1.1m程度；	

積算内訳書

工事名	R 7 多枝原谷下流砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込コンクリート撤去	194	m3
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 t=15cm以下；	280	m2
運搬処理工	式	1	429,828	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	43	m3
仮設工	式	1	4,905,514			
工事用道路工	式	1	694,650	河床進入路盛土 設置；	1	式
砂防仮締切工	式	1	948,204	土砂締切 設置・撤去；	1	式
				作業ヤード盛土 設置；	1	式
				巨石積(空)設置・撤去 設置・撤去 巨石径φ1.1m程度；	1	式
				巨石積(空)設置 設置 巨石径φ1.1m程度；	1	式
仮水路工	式	1	3,262,660	コルゲートパイプ 据付・撤去 ラップ型；	1	式
				コルゲートパイプ ラップ型；	50	m
				支給品運搬	1	式
直接工事費	式	1	75,188,683			
共通仮設費	式	1	22,630,200			
共通仮設費	式	1	14,233,200			
運搬費	式	1	190,300	有峰林道利用料	1	式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 多枝原谷下流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	419, 900	水セメント比試験費 1 式
営繕費	式	1	7, 771, 000	営繕費（割増） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	777, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 397, 000	
純工事費	式	1	97, 818, 883	
現場管理費	式	1	27, 359, 000	
工事原価	式	1	125, 177, 883	
一般管理費等	式	1	20, 782, 117	
工事価格	式	1	145, 960, 000	