

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 新湯第2号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	202日間	自 令和7年3月19日 至 令和7年10月6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 新湯第 2 号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	79,013,913	
砂防土工	式	1	1,178,440	
掘削工	式	1	263,240	掘削(砂防) 200 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
埋戻し工	式	1	915,200	埋戻し 640 m3 岩塊・玉石；
コンクリート堰堤工	式	1	76,214,143	
作業土工	式	1	20,304	基面整正 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	71,721,414	コンクリート 1,140 m3 18-5-40BB W/C \leq 60%； 残存型樁 160 m2 無孔タイプ； 残存型樁 300 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺；
袖部対策工	式	1	4,472,425	人工地山(コンクリート) 67 m3 18-5-40BB W/C \leq 60%； 残存型樁 28 m2 無孔タイプ； 残存型樁 17 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺；
仮設工	式	1	1,621,330	
工事用道路工	式	1	631,500	重機進入路盛土 1 式 締固め無；

積算内訳書

工事名	R 7 新湯第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河道掘削	式	1	528,400	渡河道路上流掘削 1 式
土留・仮締切工	式	1	24,400	土のう 大型土のう 撤去； 29 袋
水替工	式	1	437,030	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水； 1 式
直接工事費	式	1	79,013,913	
共通仮設費	式	1	23,011,476	
共通仮設費	式	1	14,298,476	
運搬費	式	1	125,076	有峰林道利用料 1 式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	530,400	水セメント比測定費用 W/C比率； 1 式
営繕費	式	1	7,755,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	813,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,713,000	
純工事費	式	1	102,025,389	
現場管理費	式	1	28,266,000	
工事原価	式	1	130,291,389	
一般管理費等	式	1	21,498,611	
工事価格	式	1	151,790,000	