

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 3月22日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	78,897,399		
砂防土工		式	1	32,375,762		
掘削工		式	1	29,122,192	掘削(砂防)[無人化施工] 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防)[無人化施工] 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース)(砂防) 標準 岩塊・玉石；	9,900 m3 1 式 1 式 1 式
残土処理工		式	1	3,253,570	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
仮設工		式	1	46,521,637		
工事用道路工		式	1	13,009,932	河床進入路撤去 岩塊・玉石； 河床進入路撤去(ICT) 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	6,200 m3 6,200 m3 1 式
仮水路工		式	1	1,069,705	コルゲートパイプ 撤去 φ2000； 現場発生品運搬 コルゲートパイプ 22.2m×3本；	67 m 1 式
無人化施工機材費		式	1	32,442,000	無人化施工機材費	1 式
直接工事費		式	1	78,897,399		
共通仮設費		式	1	24,204,659		
共通仮設費		式	1	15,503,659		

積算内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	654,966	有峰林道利用料	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	647,193	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
営繕費	式	1	8,314,500	営繕費(遠隔操作室)	1 式
				営繕費(割増)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	812,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,701,000		
純工事費	式	1	103,102,058		
現場管理費	式	1	28,610,000		
工事原価	式	1	131,712,058		
一般管理費等	式	1	21,777,942		
工事価格	式	1	153,490,000		