

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 湯川上流工事用道路工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 3月22日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 湯川上流工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	74,367,316		
道路土工	式	1	1,416,186		
路体盛土工	式	1	1,416,186	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 標準 岩塊・玉石；	1,200 m3 1 式 1 式
軽量盛土工	式	1	66,015,244		
作業土工	式	1	372,338	床掘り 岩塊・玉石； 埋戻し 締固有； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 標準 岩塊・玉石；	1 式 1 式 1 式 1 式
軽量盛土工	式	1	57,859,592	軽量盛土 EPS7 ^ゝ ロック DX-24H 難燃性； 軽量盛土 EPS7 ^ゝ ロック DX-29 難燃性； 軽量盛土 EPS7 ^ゝ ロック DX-35 難燃性； コンクリート床版 24-12-25BB W/C≤55% t=15cm； 壁面材 繊維補強軽量セメント板； 裏込碎石 軽量碎石（発砲ガラス軽量盛土材） 6.0kN/m3 以下； 足場	902 m3 15 m3 7 m3 613 m2 196 m2 86 m3 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 湯川上流工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				単管足場；		
				地下縦断排水管	20	m
				高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔管 φ 100；		
				地下横断排水管	14	m
				高密度ポリエチレン管 シングル構造 無孔管 φ 100 モルタル		
				充填；		
				排水管継手	6	個
				高密度ポリエチレン管 T型管 φ 100用；		
アンカー工	式	1	6, 511, 125	アンカー工材料費(アンカー)	1	式
				削孔(アンカー)	187	m
				玉石混じり土；		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	21	本
				グラウト注入	4	m3
				セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40～55；		
アンカー定着ブロック工	式	1	1, 272, 189	コンクリート	9	m3
				24-12-25BB W/C≤55%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	0. 27	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1. 51	t
				SD345 D16～25；		
擁壁工	式	1	3, 050, 288			
作業土工	式	1	114, 562	床掘り	1	式
				岩塊・玉石；		
				埋戻し	1	式
				締固有；		
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)(砂防)	1	式
				標準 岩塊・玉石；		
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 湯川上流工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	2,935,726	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ; 残存型枠 無孔タイプ ; 残存型枠 有孔タイプ ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm ; 水抜パイプ VP-100 フィルター無 ; 吸出し防止材 t=20mm ;	40 24 32 4 1 0.5	m3 m2 m2 m2 式 m2
仮橋護岸工	式	1	3,307,293			
巨石積(張)工	式	1	3,307,293	巨石積(練) 平均径φ1.1m ; 水抜パイプ VP-50 ; 吸出し防止材 t=20mm ;	89 1 1	m2 式 m2
仮設工	式	1	578,305			
土留・仮締切工	式	1	578,305	大型土のう 製作・設置 φ110×110cm 短期(1年)対応型 ;	1	式
直接工事費	式	1	74,367,316			
共通仮設費	式	1	23,767,632			
共通仮設費	式	1	13,757,632			
運搬費	式	1	113,532	有峰林道利用料	1	式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 湯川上流工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	22, 100	水セメント比測定費 W/Cミ-タ； 1 式
営繕費	式	1	7, 774, 000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	773, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 010, 000	
純工事費	式	1	98, 134, 948	
現場管理費	式	1	30, 679, 000	
工事原価	式	1	128, 813, 948	
一般管理費等	式	1	21, 366, 052	
工事価格	式	1	150, 180, 000	