

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 7年 3月25日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	58,869,443		
砂防土工	式	1	13,004,124		
掘削工	式	1	9,334,576	掘削(砂防)	2,800 m3
				岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				標準 岩塊・玉石；	
埋戻し工	式	1	840,660	埋戻し	20 m3
				岩塊・玉石 締固有；	
				埋戻し	740 m3
				岩塊・玉石 締固無；	
盛土工	式	1	2,104,000	盛土(流用土)	2,000 m3
				岩塊・玉石 締固無；	
法面整形工	式	1	141,288	法面整形(盛土部)	290 m2
				法面締固め無 現場制約無 軽質土, 砂及び砂質土, 粘性土；	
残土処理工	式	1	583,600	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
流路護岸工	式	1	24,737,090		
作業土工	式	1	126,900	基面整正	1 式
コンクリート擁壁工	式	1	24,610,190	コンクリート	342 m3
				18-5-40BB W/C≤60% 一般養生；	
				残存型枠	240 m2
				有孔タイプ；	
				残存型枠	100 m2
				無孔タイプ；	
				目地板	18 m2

積算内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10mm；	
				水抜パイプ	43 m
				VP-100；	
				吸出し防止材	2 m2
				t=20mm；	
				足場	1 式
				キャットウォーク；	
				足場	1 式
				天端手摺；	
根固め・水制工	式	1	20,382,708		
根固めブロック工	式	1	20,382,708	コンクリート	258 m3
				18-5-40BB W/C≤60% 一般養生；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				鉄筋	1.12 t
				SD345 D29～32；	
仮設工	式	1	745,521		
工事用道路工	式	1	745,521	河床進入路掘削	40 m3
				岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無；	
				河床進入路盛土	2,400 m3
				4.0m以上 20,000m3未満；	
				鋼製マット	156 m2
				4000×1500×100(mm) 設置；	
				貸与品運搬	1 式
直接工事費	式	1	58,869,443		
共通仮設費	式	1	20,855,044		
共通仮設費	式	1	13,883,044		
運搬費	式	1	165,344	林道通行料	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	5, 075, 000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	154, 700	水セメント比測定費 1 式
営繕費	式	1	7, 847, 000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	641, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 972, 000	
純工事費	式	1	79, 724, 487	
現場管理費	式	1	23, 313, 000	
工事原価	式	1	103, 037, 487	
一般管理費等	式	1	17, 562, 513	
工事価格	式	1	120, 600, 000	