

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 真川上流砂防堰堤群工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 真川上流砂防堰堤群工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	78,540,344		
砂防土工	式	1	2,243,592		
掘削工	式	1	736,710	掘削(砂防)	780 m3
				岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工(ICT)	式	1	902,772	掘削(砂防)(ICT)	780 m3
				岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	414,440	埋戻し	20 m3
				締固有；	
				埋戻し	310 m3
				締固無；	
残土処理工	式	1	189,670	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリート堰堤工	式	1	53,877,483		
作業土工	式	1	121,824	基面整正	1 式
床固め工	式	1	41,466,609	コンクリート	619 m3
				21-5-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				残存型枠	160 m2
				有孔タイプ；	
				残存化粧型枠	90 m2
				玉石45タイプ；	
				足場	1 式
				(残存型枠)	
				天端手摺；	
コンクリート副堰堤工	式	1	12,289,050	コンクリート	169 m3
				18-5-40BB W/C≤60%；	

積算内訳書

工事名	R 7 真川上流砂防堰堤群工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				残存型枠	94	m2
				有孔タイフ ;		
				巨石据付	31	m2
				巨石径1.1m程度 2/3埋込 ;		
				巨石積	45	m2
				巨石径1.1m程度 2/3埋込 ;		
				足場	1	式
				(残存型枠)		
				天端手摺 ;		
構造物撤去工	式	1	3,600,700			
構造物取壊し工	式	1	3,600,700	仮締切撤去	1,700	m3
				既設仮締切 ;		
				備蓄ブロック撤去	300	個
				異形ブロック4t ;		
仮設工	式	1	18,818,569			
工事用道路工	式	1	767,960	進入路盛土	1	式
				締固無 ;		
仮橋・仮栈橋工	式	1	5,387,773	掘削(砂防)	1	式
				岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無 ;		
				盛土	1	式
				締固無 ;		
				埋戻し	1	式
				締固無 ;		
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				基面整正	1	式
				仮橋下部	1	基
				18-8-40BB W/C≤60% H=3.1m 2箇所 ;		
				仮橋上部	16.1	t
				架設 ;		
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	72	m2

積算内訳書

工事名	R 7 真川上流砂防堰堤群工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				設置・撤去； 仮設高欄	36 m
				設置・撤去； 敷鉄板	12 m2
				22×1219×2438 設置； 支給品運搬	1 式
				仮橋；	
砂防仮締切工	式	1	3,333,194	土砂締切	2,500 m3
				備蓄ブロック設置	258 個
				異形ブロック4t；	
砂防仮締切工	式	1	923,462	土砂締切	550 m3
				備蓄ブロック設置	34 個
				異形ブロック4t；	
水替工	式	1	522,480	ポンプ排水	1 式
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	
仮水路工	式	1	6,163,390	河道掘削	2,600 m3
				岩塊・玉石；	
				河道掘削(ICT)	2,600 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
汚濁防止工	式	1	283,350	沈砂池設置	1 式
				岩塊・玉石；	
外来種進入防止対策工	式	1	871,200	ポンプ排水	1 式
				0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	
交通管理工	式	1	565,760	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	78,540,344		
共通仮設費	式	1	23,689,904		

積算内訳書

工事名	R 7 真川上流砂防堰堤群工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,993,904	
運搬費	式	1	376,500	有峰林道利用料 1 式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	978,404	水セメント比測定費 1 式 W/C比； 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
営繕費	式	1	7,756,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	808,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,696,000	
純工事費	式	1	102,230,248	
現場管理費	式	1	28,352,000	
工事原価	式	1	130,582,248	
一般管理費等	式	1	21,577,752	
工事価格	式	1	152,160,000	