積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 湯川第15号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先及び中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	219日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7 湯川第15号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	73,648,131	
コンクリート堰堤工	式	1	57,047,882	
作業土工	式	1	86,292	基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	36,650,150	コンクリート 550 m3 18-5-40BB W/C $\leq$ 60% ; 残存型枠 63 m2 無孔タイプ ; 残存型枠 150 m2 有孔タイプ ; 足場 1 式 天端手摺 ; 水抜暗渠 10 m HP-R1-D1500 NC型 ;
水叩工	式	1	20,311,440	コンクリート 340 m3 18-5-40BB W/C $\leq$ 60% ; 型枠 1 式 一般型枠 ;
付帯道路施設工	式	1	5,821,200	
石積工	式	1	5,821,200	巨石積(練) 210 m2 平均径1.1m ;
構造物撤去工	式	1	1,564,160	
構造物取壊し工	式	1	1,354,244	舗装版破碎 140 m2 コンクリート舗装版 t $\leq$ 15cm ; 既設土砂締切撤去 810 m3 巨石積(空)撤去 141 m2 平均径1.1m ; 巨石積(練)撤去 58 m2 平均径1.1m ; 胴込コンクリート撤去 13 m3

積算内訳書

工事名	R7 湯川第15号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	209,916	殻運搬 1 式
				殻処分 21 m3
仮設工	式	1	9,214,889	コンクリート殻(無筋) ; コンクリート殻(無筋) ;
工事用道路工	式	1	39,391	進入路盛土 1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	612,560	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 144 m2
				設置・撤去 ;
				仮設高欄 72 m
				Gr-C-2 へ`-スプレート式(白色塗装) 設置・撤去 ;
				支給品運搬 1 式
仮設高欄(レールのみ) 覆工板 ;				
現場発生品運搬 1 式				
仮設高欄(レールのみ) 覆工板 ;				
砂防仮締切工	式	1	5,980,988	コンクリート締切 68 m3
				18-8-40BB W/C≤65% ;
				巨石積(空) 1 式
平均径1.1m ;				
作業ヤード整備工	式	1	1,141,590	作業ヤード盛土 1 式
				設置・撤去 ;
				巨石積(空) 1 式
設置・撤去 平均径1.1m ;				
水替工	式	1	425,320	ポンプ排水 1 式
0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;				
外来種侵入防止対策工	式	1	1,015,040	クワイ洗浄装置 1 式
直接工事費	式	1	73,648,131	
共通仮設費	式	1	21,530,884	
共通仮設費	式	1	13,259,884	

積算内訳書

工事名	R7 湯川第15号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	208,884	有峰林道利用料 1 式
安全費	式	1	4,060,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	442,000	水セメント比試験費 1 式
営繕費	式	1	7,777,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	772,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,271,000	
純工事費	式	1	95,179,015	
現場管理費	式	1	26,763,000	
工事原価	式	1	121,942,015	
一般管理費等	式	1	20,307,985	
工事価格	式	1	142,250,000	