

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 真川・ホトロ谷合流点処理工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	152日間	自 令和 7年 6月 2日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 真川・ホトロ谷合流点処理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	65,519,507		
砂防土工	式	1	5,791,206		
掘削工	式	1	1,066,122	掘削(砂防)	810 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	1,431,790	埋戻し	610 m3
				締固め有り；	
				埋戻し	130 m3
				締固め無し；	
盛土工	m3	1	2,942,926	路体(築堤)盛土	3,000 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				標準 岩塊・玉石；	
法面整形工	式	1	116,928	法面整形(盛土部)	240 m2
				締固め無し；	
残土処理工	式	1	233,440	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
流路護岸工	式	1	47,469,458		
作業土工	式	1	197,964	基面整正	1 式
コンクリート擁壁工	式	1	14,891,088	コンクリート	217 m3
				18-8-40BB W/C≤60%；	
				残存型枠	110 m2
				有孔タイプ；	
				残存型枠	90 m2
				無孔タイプ；	
				目地板	32 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	

積算内訳書

工事名	R 7 真川・ホトロ谷合流点処理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				水抜きパイプ VP-100 ; 吸出し防止材 足場 天端手摺 ; 足場 キャットウォーク ;	34 2 1 1	m m2 式 式
取付護岸工	式	1	18,014,532	コンクリート 18-5-40BB W/C≦60% ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 水抜きパイプ VP-100 ; 吸出し防止材 足場 単管足場 ; 足場 単管傾斜足場 ;	211 1 8 23 2 1 1	m3 式 m2 m m2 式 式
底張工	式	1	14,293,024	コンクリート 18-5-40BB W/C≦60% ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	246 1 11	m3 式 m2
石積擁壁工	式	1	72,850	巨石積(空) 設置 巨石径φ1.1m程度 ;	47	m2
道路擁壁工	式	1	1,229,280			
プレキャスト擁壁工	式	1	1,048,800	プレキャストL型擁壁 LW-H2000-A I -4000 ;	20	m
間詰擁壁工	式	1	180,480	間詰擁壁 18-8-40BB W/C≦60% ;	2	m3

積算内訳書

工事名	R 7 真川・ホトロ谷合流点処理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	3, 877, 150		
構造物取壊し工	式	1	3, 877, 150	巨石積(練) 撤去 巨石径 φ 1. 1m程度 ; 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 既設橋台撤去	266 m2 58 m3 163 m3
仮設工	式	1	7, 152, 413		
工事用道路工	式	1	2, 030, 324	巨石積(練) 撤去 巨石径 φ 1. 1m程度 ; 胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	1 式 1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	833, 881	仮橋上部 架設・撤去 ; 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置・撤去 ; 仮設高欄 設置・撤去 ;	1 式 1 式 1 式 1 式
砂防仮締切工	式	1	4, 158, 000	土砂締切 撤去 ;	1 式
運搬処理工	式	1	130, 208	仮橋運搬	31. 3 t
直接工事費	式	1	65, 519, 507		
共通仮設費	式	1	21, 673, 636		
共通仮設費	式	1	14, 105, 636		
運搬費	式	1	236, 336	有峰林道利用料	1 式
安全費	式	1	5, 075, 000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	287, 300	水セメント比試験費	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 真川・ホトロ谷合流点処理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
営繕費	式	1	7,813,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	694,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,568,000	
純工事費	式	1	87,193,143	
現場管理費	式	1	24,994,000	
工事原価	式	1	112,187,143	
一般管理費等	式	1	18,892,857	
工事価格	式	1	131,080,000	