

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 真川第3号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 7年 4月 9日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 真川第3号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	76,116,209		
砂防土工	式	1	1,887,118		
掘削工	式	1	1,237,228	掘削(砂防)	940 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	649,890	埋戻し	50 m3
				岩塊・玉石 締固め有；	
				埋戻し	470 m3
				岩塊・玉石 締固め無；	
地盤改良工	式	1	75,350		
置換工	式	1	75,350	置換	50 m3
				低質土；	
コンクリート堰堤工	式	1	60,835,011		
作業土工	式	1	40,608	基面整正	1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	23,600,896	コンクリート	364 m3
				18-5-40BB W/C≦60%；	
				残存型枠	210 m2
				無孔タイプ；	
				残存型枠	12 m2
				有孔タイプ；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				足場	1 式
				天端手摺；	
				足場	1 式
				キャットウォーク；	
袖部対策工	式	1	2,542,901	コンクリート	37 m3
				18-5-40BB W/C≦60%；	

積算内訳書

工事名	R 7 真川第3号砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
取付護岸擁壁工	式	1	34,650,606	残存型枠 無孔タイ° ;	35	m2
				足場 天端手摺 ;	1	式
				コンクリート 18-5-40BB W/C≤60% ;	507	m3
				残存型枠 無孔タイ° ;	240	m2
				残存型枠 有孔タイ° ;	190	m2
				足場 天端手摺 ;	1	式
				足場 キャットウォーク ;	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm ;	21	m2
				水抜パイ° VP-100 ;	119	m
				吸出し防止材 300×300×20 ;	4	m2
砂防堰堤付属物設置工	式	1	61,800			
点検施設工	式	1	61,800	ステップ° 樹脂被覆製 W=500mm φ19 ;	15	本
管理用道路工	式	1	9,035,088			
盛土工 (ICT)	式	1	8,483,040	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	7,200	m3
				土砂等運搬 (砂防) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				積込 (ルース°) (砂防) 標準 岩塊・玉石 ;	1	式
法面整形工 (ICT)	式	1	552,048	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	930	m2

積算内訳書

工事名	R 7 真川第3号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路施設工	式	1	3,783,360		
石積工	式	1	3,783,360	巨石積（練） φ 1.1m程度 18-8-25BB W/C≦60%；	96 m2
仮設工	式	1	438,482		
仮橋・仮栈橋工	式	1	271,082	高欄 真川 設置・撤去；	36 m
				高欄 スコ`谷 設置・撤去；	36 m
				覆工板 真川 撤去；	72 m2
				覆工板 スコ`谷 撤去；	72 m2
				現場発生品運搬 覆工板（スコ`谷）；	1 式
水替工	式	1	167,400	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
直接工事費	式	1	76,116,209		
共通仮設費	式	1	24,423,087		
共通仮設費	式	1	15,942,087		
運搬費	式	1	295,874	有峰林道利用料	1 式
準備費	式	1	435,960	木根等処分費 樹木伐採；	1 式
安全費	式	1	5,075,000	土石流対策費	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 真川第 3 号砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	1, 578, 253	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
				水セメント比測定費	1	式
営繕費	式	1	7, 766, 000	W/Cミータ ; 営繕費 (割増)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	791, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	8, 481, 000			
純工事費	式	1	100, 539, 296			
現場管理費	式	1	27, 969, 000			
工事原価	式	1	128, 508, 296			
一般管理費等	式	1	21, 261, 704			
工事価格	式	1	149, 770, 000			