

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 千寿ヶ原他斜面对策工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 8年 3月13日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R8 千寿ヶ原他斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	42,896,240	
落石雪害防止工	式	1	40,122,240	
落石防止網工	式	1	30,635,740	ローフ伏工 55° 以上75° 未満 30m未満 912 m2 2.6φ×50×50 ; 岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満 59 本 D22(M20)×1,000 端部用 ; 岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満 198 本 D22(M20)×1,000 交点部用 ; 岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満 7 本 D22(M20)×1,500 端部用 ; 岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満 22 本 D22(M20)×1,500 交点部用 ;
雪崩予防柵工	式	1	9,486,500	雪崩予防柵 5 基 H2.7m×W4.5m 吊柵式 ; 雪崩予防柵アンカー 10 本 岩部用 φ38×1200 ; 雪崩予防柵アンカー 10 本 土砂部用 φ114.3×4.5t-2100 ;
道路維持工	式	1	2,774,000	
土砂撤去工	式	1	2,774,000	崩土除去 10 m3
直接工事費	式	1	42,896,240	
共通仮設費	式	1	8,950,650	
共通仮設費	式	1	3,395,650	
安全費	式	1	2,894,650	列車見張員 1 式 落石監視員 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	501,000	

積算内訳書

工事名	R 8 千寿ヶ原他斜面对策工事【樺平地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	8,328,640	
道路土工	式	1	95,100	
法面整形工	式	1	95,100	法面整形(切土部) 50 m2
法面工	式	1	4,284,160	
法枠工	式	1	1,923,360	吹付枠 48 m2 CF-200×200-1500×1500 モルタル吹付 t=7cm ;
鉄筋挿入工	式	1	2,360,800	鉄筋挿入 100 m SD345 D19 L=4.0m ; 足場(鉄筋挿入) 1 式
仮設工	式	1	2,562,380	
仮設工	式	1	2,562,380	モノレール設置・撤去 1 式 資材置場 1 式
道路維持工	式	1	1,387,000	
土砂撤去工	式	1	1,387,000	崩土除去 5 m3
直接工事費	式	1	8,328,640	
共通仮設費	式	1	2,333,826	
共通仮設費	式	1	1,071,826	
運搬費	式	1	7,826	軌道運搬費 1 式
安全費	式	1	930,000	列車見張員 1 式 落石監視員 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	134,000	

