

単 価 合 意 書

令和8年5月12日に契約したR8 千寿ヶ原他斜面对策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月21日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

立山砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 富山県富山市一本木259番地の1

氏名 ダイチ株式会社

代表取締役 田中 洋一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【千寿ヶ原地区】						
		式	1		41,740,270	
落石雪害防止工						
		式	1		39,040,960	
落石防止網工						
天鳥						
		式	1		29,809,885	
ロープ伏工 55° 以上75° 未満 30m未満	2.6φ×50×50					
		m2	912	23,314	21,262,368	
岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満	D22(M20)×1,000 端部用					
		本	59	28,297	1,669,523	
岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満	D22(M20)×1,000 交点部用					
		本	198	28,121	5,567,958	
岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満	D22(M20)×1,500 端部用					
		本	7	45,248	316,736	
岩部用アンカー設置55° 以上75° 未満 30m未満	D22(M20)×1,500 交点部用					
		本	22	45,150	993,300	
雪崩予防柵工						
千寿ヶ原						
		式	1		9,231,075	
雪崩予防柵	H2.7m×W4.5m 吊柵式					
		基	5	1,462,533	7,312,665	
雪崩予防柵アンカー	岩部用 φ38×1200					
		本	10	74,294	742,940	
雪崩予防柵アンカー	土砂部用 φ114.3×4.5t-2100					
		本	10	117,547	1,175,470	
道路維持工						
		式	1		2,699,310	
土砂撤去工						
		式	1		2,699,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
崩土除去		m3	10	269,931	2,699,310	
直接工事費		式	1		41,740,270	
共通仮設費		式	1		8,609,382	
共通仮設費		式	1		3,203,944	
安全費		式	1		2,816,660	
列車見張員		式	1		1,570,745	55人
落石監視員		式	1		1,245,915	55人
現場環境改善費(率計上)		式	1		387,284	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,405,438	
純工事費		式	1		50,349,652	
現場管理費		式	1		17,557,212	
工事原価		式	1		81,677,182	
一般管理費等		式	1		15,182,818	
工事価格		式	1		96,860,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		9,686,000	
工事費計		式	1		106,546,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【樺平地区】		式	1		7,789,013	
道路土工		式	1		92,500	
法面整形工		式	1		92,500	
法面整形(切土部)		m2	50	1,850	92,500	
法面工		式	1		3,853,468	
法枠工		式	1		1,871,568	
吹付枠	CF-200×200-1500×1500 モルタル吹付 t=7cm	m2	48	38,991	1,871,568	
鉄筋挿入工		式	1		1,981,900	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m	m	100	15,102	1,510,200	
足場(鉄筋挿入)		式	1		471,700	100空m3
仮設工		式	1		2,493,390	
仮設工		式	1		2,493,390	
モルタル設置・撤去		式	1		2,445,340	
資材置場		式	1		48,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持工						
		式	1		1,349,655	
土砂撤去工						
		式	1		1,349,655	
崩土除去						
		m3	5	269,931	1,349,655	
直接工事費						
		式	1		7,789,013	
共通仮設費						
		式	1		2,198,959	
共通仮設費						
		式	1		1,013,753	
運搬費						
		式	1		7,614	
軌道運搬費						0.7t
		式	1		7,614	
安全費						
		式	1		904,940	
列車見張員						20人
		式	1		493,920	
落石監視員						20人
		式	1		411,020	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		101,199	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,185,206	
純工事費						
		式	1		9,987,972	

