

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 天鳥下流砂防堰堤その他工事
工事地名	富山県富山市本宮～富山県立山町中新川郡芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	235日間	自 令和 8年 3月24日 至 令和 8年11月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 天鳥下流砂防堰堤その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	52,955,938	
砂防土工	式	1	862,132	
掘削工	式	1	862,132	掘削(砂防) 230 m3 岩塊・玉石； 掘削(砂防) 230 m3 転石；
コンクリート堰堤工	式	1	33,865,676	
作業土工	式	1	202,350	基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	33,663,326	コンクリート 1,043 m3 18-5-40BB W/C \leq 60%； 残存型枠 13 m2 無孔タイプ； 残存型枠 240 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺；
舗装工	式	1	7,141,680	
コンクリート舗装工	式	1	7,141,680	下層路盤 800 m2 RC-40 t=100mm； コンクリート舗装 800 m2 18-8-40BB W/C \leq 60% t=150mm；
道路維持・修繕	式	1	4,977,195	
道路巡視点検	式	1	13,695	道路点検 1 式 緊急時；
工事用道路補修工	式	1	2,797,500	不陸整正 15,000 m2 補足材無し；
除雪工	式	1	240,400	バックホ運転 20 時間 山積0.8m3 (平積0.6m3)；

積算内訳書

工事名	R 8 天鳥下流砂防堰堤その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路除草工	式	1	1,925,600	除草 40,000 m2
仮設工	式	1	6,109,255	
河道掘削工	式	1	1,481,200	河道掘削 1 式 硬岩；
砂防仮締切工	式	1	3,368,195	土砂締切 1 式 設置 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 岩塊・玉石； ブロック据付 168 個 異形ブロック 8t； ブロック積込 1 式 異形ブロック 8t； ブロック運搬 1 式 異形ブロック8t 積込・据付(層積) L≦1.5km； ブロック運搬 1 式 異形ブロック8t 積込・据付(層積) L≦3.0km； 土砂締切 1 式 撤去；
落石防護柵工	式	1	1,259,860	簡易落石防止柵 1 式 設置・撤去；
直接工事費	式	1	52,955,938	
共通仮設費	式	1	11,375,440	
共通仮設費	式	1	6,488,440	
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	571,440	水セメント比測定費 1 式 W/C比；

