

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事地名	富山県富山市本宮地先及び中新川群立山町芦嶮寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	221日間	自 令和 8年 3月24日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	56,921,472	
砂防土工	式	1	869,520	
掘削工	式	1	782,580	掘削(砂防) 600 m3 岩塊・玉石 3,000m3未満； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	86,940	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリート堰堤工	式	1	54,663,074	
作業土工	式	1	42,600	基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	27,259,260	コンクリート 350 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 残存型枠 160 m2 無孔タイプ； 残存型枠 41 m2 有孔タイプ； 型枠 1 式 標準(1.0)； 足場 1 式 天端手摺(残存型枠部)； 足場 1 式 キャットウォーク(一般型枠部)；
コンクリート副堰堤工	式	1	27,361,214	コンクリート 368 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 残存型枠 150 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺(残存型枠部)；
砂防堰堤付属物設置工	式	1	28,840	

積算内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
点検施設工	式	1	28,840	ステップ 樹脂被覆製 W=500mm φ19；	7	本
仮設工	式	1	1,360,038			
砂防仮締切工	式	1	1,360,038	大型土のう締切 撤去； 大型土のう締切 耐候性(3年)製作・設置； 消波根固めブロック撤去 異形ブロック 4t； 消波根固めブロック据付 異形ブロック 4t；	1 1 1 1	式 式 式 式
道路維持	式	1	19,044,618			
鬼ヶ城工事用道路工	式	1	14,315,188			
路体盛土工	式	1	4,506,317	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 粒径処理 60～80%； 整地 残土受入れ地での処理；	1,200 1,445 1	m3 m3 式
コンクリート舗装工	式	1	9,808,871	下層路盤(車道・路肩部) C-40 t=100mm； コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≤60% t=150mm；	541 541	m2 m2
道路維持・修繕	式	1	4,729,430			
工事用道路補修工	式	1	190,000	不陸整正 補足材無し；	1,000	m2
道路維持工	式	1	4,522,900	バックホ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)； ホイールローダ運転 山積3.5～3.7m3；	20 10	時間 時間

積算内訳書

工事名	R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック運転 10t級；	10	時間
道路巡視点検	式	1	16,530	道路点検 緊急時；	5	回
直接工事費	式	1	75,966,090			
共通仮設費	式	1	15,203,600			
共通仮設費	式	1	6,815,600			
運搬費	式	1	293,900	有峰林道利用料	1	式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費	1	式
技術管理費	式	1	407,700	水セメント比測定費 W/Cミナ；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	790,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,388,000			
純工事費	式	1	91,169,690			
現場管理費	式	1	25,367,000			
工事原価	式	1	116,536,690			
一般管理費等	式	1	19,513,310			
工事価格	式	1	136,050,000			