

単 価 合 意 書

令和8年5月12日に契約したR8 桑谷上流砂防堰堤その他工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月21日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

立山砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 富山県富山市笹津1区139番地の1

氏名 水新建設株式会社

代表取締役 水野 香織

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		55,978,126	
砂防土工		式	1		855,000	
掘削工		式	1		769,560	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満	m3	600	750.2	450,120	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		319,440	
残土処理工		式	1		85,440	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		85,440	
コンクリート堰堤工		式	1		53,754,397	
作業土工		式	1		41,888	
基面整正		式	1		41,888	
コンクリート堰堤本体工		式	1		26,806,111	
コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60%	m3	350	67,568	23,648,800	
残存型枠	無孔タイプ	m2	160	13,846	2,215,360	
残存型枠	有孔タイプ	m2	41	12,951	530,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	標準(1.0)					
		式	1		215,645	
足場	天端手摺(残存型枠部)					
		式	1		166,272	
足場	キャットウォーク(一般型枠部)					
		式	1		29,043	
コンクリート副堰堤工						
		式	1		26,906,398	
コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60%					
		m ³	368	67,568	24,865,024	
残存型枠	有孔タイプ ^o					
		m ²	150	12,951	1,942,650	
足場	天端手摺(残存型枠部)					
		式	1		98,724	
砂防堰堤付属物設置工						
		式	1		28,357	
点検施設工						
		式	1		28,357	
ステップ ^o	樹脂被覆製 W=500mm ϕ 19					
		本	7	4,051	28,357	
仮設工						
		式	1		1,340,372	
砂防仮締切工						
		式	1		1,340,372	
大型土のう締切	撤去					
		式	1		148,893	
大型土のう締切	耐候性(3年) 製作・設置					
		式	1		866,574	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めブロック撤去	異形ブロック 4t	式	1		126,770	
消波根固めブロック据付	異形ブロック 4t	式	1		198,135	
道路維持		式	1		18,736,587	
鬼ヶ城工事用道路工		式	1		14,082,822	
路体盛土工		式	1		4,436,792	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,200	1,215	1,458,000	
粒径処理	60~80%	m3	1,445	2,024	2,924,680	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		54,112	
コンクリート舗装工		式	1		9,646,030	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm	m2	541	4,142	2,240,822	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C \leq 60% t=150mm	m2	541	13,688	7,405,208	
道路維持・修繕		式	1		4,653,765	
工事用道路補修工		式	1		186,800	
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	186.8	186,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持工		式	1		4,450,710	
バックホウ運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	20	87,374	1,747,480	
ホイールローダ運転	山積3.5~3.7m ³	時間	10	259,418	2,594,180	
ダンプトラック運転	10t級	時間	10	10,905	109,050	
道路巡視点検		式	1		16,255	
道路点検	緊急時	回	5	3,251	16,255	
直接工事費		式	1		74,714,713	
共通仮設費		式	1		14,795,688	
共通仮設費		式	1		6,545,043	
運搬費		式	1		289,018	
有峰林道利用料		式	1		289,018	
安全費		式	1		5,235,570	
土石流対策費		式	1		5,235,570	
技術管理費		式	1		400,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水セメント比測定費	W/Cミ-タ					
		式	1		400,920	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		619,535	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,250,645	
純工事費						
		式	1		89,510,401	
現場管理費						
		式	1		24,915,179	
工事原価						
		式	1		114,425,580	
一般管理費等						
		式	1		20,564,420	
工事価格						
		式	1		134,990,000	
消費税相当額						
		式	1		13,499,000	
工事費計						
		式	1		148,489,000	