

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 真川上流砂防堰堤群工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	152日間	自 令和 8年 6月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 真川上流砂防堰堤群工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	50,063,993	
砂防土工	式	1	504,000	
埋戻し工	式	1	344,190	埋戻し 330 m3 締固無；
盛土工	式	1	125,160	盛土 120 m3 締固無；
法面整形工	式	1	34,650	法面整形(盛土部) 70 m2 締固無；
コンクリート堰堤工	式	1	37,844,430	
床固め工	式	1	29,419,306	コンクリート 244 m3 21-5-40BB W/C≤60%； 堤冠コンクリート 45 m3 ガラリシック-2以下-40BB C=560kg/m3； 堤冠コンクリート 71 m3 富配合-5-40BB C=300kg/m3； 型枠 1 式 一般型枠； 残存型枠 19 m2 有孔タイプ； 残存化粧型枠 83 m2 玉石45タイプ； 足場 1 式 足場(残存型枠) 1 式 天端手摺；
コンクリート側壁工	式	1	8,425,124	コンクリート 91 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 残存型枠 69 m2 有孔タイプ； 巨石積(練) 72 m2 巨石径0.7m程度 2/3埋込； 目地板 15 m2

積算内訳書

工事名	R 8 真川上流砂防堰堤群工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 水抜パイプ VP-100 ; 吸出し防止材 t=20mm 点在 ; 足場 (残存型枠) キャットウォーク ;	1 式 2 m2 1 式
鋼製堰堤工	式	1	8,639,267		
鋼製堰堤本体工	式	1	8,635,500	鋼製スリット(標準部) 鋼製スリットA型 ; 足場 手摺先行型枠組足場 ;	6 基 1 式
現場塗装工	式	1	3,767	現場塗装(下塗り) 鉛・クロム酸ニッケル錆止めペイント ; 現場塗装(中塗り・上塗り) 長油性フタル酸樹脂塗料(焦げ茶系) ;	0.7 m2 0.7 m2
仮設工	式	1	3,076,296		
仮橋・仮栈橋工	式	1	311,076	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置・撤去 ; 仮設高欄 設置・撤去 ;	1 式 1 式
水替工	式	1	1,177,620	ホソソク排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
外来種侵入防止対策工	式	1	1,214,200	ホソソク排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
交通管理工	式	1	373,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	50,063,993		
共通仮設費	式	1	19,553,384		

積算内訳書

工事名	R 8 真川上流砂防堰堤群工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,198,384	
運搬費	式	1	192,704	有峰林道利用料 1 式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	355,680	水セメント測定費 1 式
営繕費	式	1	7,833,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	493,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,355,000	
純工事費	式	1	69,617,377	
現場管理費	式	1	18,604,000	
工事原価	式	1	88,221,377	
一般管理費等	式	1	15,298,623	
工事価格	式	1	103,520,000	