

# 単 価 合 意 書

令和8年5月18日に契約したR8 真川上流砂防堰堤群工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月29日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

立山砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 富山県砺波市中央町1番8号

氏名 砺波工業株式会社

代表取締役社長 上田 信和

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		49,138,736	
砂防土工		式	1		493,871	
埋戻し工		式	1		337,260	
埋戻し	締固無	m3	330	1,022	337,260	
盛土工		式	1		122,640	
盛土	締固無	m3	120	1,022	122,640	
法面整形工		式	1		33,971	
法面整形(盛土部)	締固無	m2	70	485.3	33,971	
コンクリート堰堤工		式	1		37,102,788	
床固め工		式	1		28,844,480	
コンクリート	21-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	244	67,162	16,387,528	
堤冠コンクリート	ガラスシック-2以下-40BB C=560kg/m <sup>3</sup>	m3	45	83,683	3,765,735	
堤冠コンクリート	富配合-5-40BB C=300kg/m <sup>3</sup>	m3	71	73,966	5,251,586	
型枠	一般型枠	式	1		999,192	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠	有孔タイプ	m2	19	12,912	245,328	
残存化粧型枠	玉石45タイプ	m2	83	23,550	1,954,650	
足場		式	1		135,114	
足場(残存型枠)	天端手摺	式	1		105,347	
コンクリート側壁工		式	1		8,258,308	
コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	91	67,162	6,111,742	
残存型枠	有孔タイプ	m2	69	12,912	890,928	
巨石積(練)	巨石径0.7m程度 2/3埋込	m2	72	13,177	948,744	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	15	4,358	65,370	
水抜パイプ	VP-100	式	1		37,044	
吸出し防止材	t=20mm 点在	m2	2	4,219	8,438	
足場 (残存型枠)	キャットウォーク	式	1		196,042	
鋼製堰堤工		式	1		8,470,514	
鋼製堰堤本体工		式	1		8,466,822	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製スリット(標準部)	鋼製スリットA型					
		基	6	1,353,047	8,118,282	
足場	手摺先行型枠組足場					
		式	1		348,540	
現場塗装工						
		式	1		3,692	
現場塗装(下塗り)	鉛・クロム7価-さび止めペイント					
		m2	0.7	3,761	2,632	
現場塗装(中塗り・上塗り)	長油性フタル酸樹脂塗料(焦げ茶系)					
		m2	0.7	1,515	1,060	
仮設工						
		式	1		3,071,563	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		360,396	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去					
		式	1		152,568	
仮設高欄	設置・撤去					
		式	1		207,828	
水替工						
		式	1		1,154,592	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水					
		式	1		1,154,592	
外来種侵入防止対策工						
		式	1		1,190,475	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水					
		式	1		1,190,475	
交通管理工						
		式	1		366,100	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		366,100	
直接工事費		式	1		49,138,736	
共通仮設費		式	1		20,396,092	
共通仮設費		式	1		15,138,815	
運搬費		式	1		188,940	
有峰林道利用料		式	1		188,940	
安全費		式	1		5,220,019	
土石流対策費		式	1		5,220,019	
技術管理費		式	1		348,725	
水セメント測定費		式	1		348,725	
営繕費		式	1		8,992,866	
営繕費(割増)		式	1		8,992,866	
現場環境改善費(率計上)		式	1		388,265	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,257,277	

