

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先及び中新川郡立山町芦嶮寺地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	152日間	自 令和 8年 6月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R8 湯川第15号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	60,382,005	
砂防土工	式	1	2,810,834	
掘削工(ICT)	式	1	1,862,998	掘削(砂防)(ICT) 1,100 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
埋戻し工	式	1	840,610	埋戻し 230 m3 締固有り； 埋戻し 110 m3 締固無し；
残土処理工	式	1	107,226	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリート堰堤工	式	1	40,272,252	
作業土工	式	1	117,150	基面整正 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	40,155,102	コンクリート 564 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 残存型枠 2 m2 無孔タイプ； 残存型枠 200 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺；
付帯道路施設工	式	1	3,512,932	
石積工	式	1	3,512,932	巨石積(練) 80 m2 φ1.1m程度； 目地板 6 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 水抜パイプ 16 m VP-50 フィルター無；

# 積算内訳書

工事名	R 8 湯川第15号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				吸出し防止材 t=20mm; 1 m2
構造物撤去工	式	1	3,592,884	
構造物取壊し工	式	1	3,143,906	コンクリート構造物取壊し 58 m3 無筋構造物 機械施工; 巨石積(練)撤去 344 m2 φ1.1m程度; 胴込コンクリート撤去 126 m3
運搬処理工	式	1	448,978	殻運搬 1 式 コンクリート殻(無筋); 殻処分 58 m3 コンクリート殻(無筋);
仮設工	式	1	10,193,103	
工事用道路工	式	1	1,006,388	既設河床進入路撤去 110 m3 河床進入路盛土 1 式 重機進入路盛土 1,800 m3 (上流) 重機進入路盛土 1 式 (下流)
仮橋・仮栈橋工	式	1	623,144	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 144 m2 設置・撤去 貸与品; 仮設高欄 72 m Gr-C-2 ベースプレート式(白色塗装) 設置・撤去 貸与品; 支給品運搬 1 式 仮設高欄(レールのみ) 覆工板; 現場発生品運搬 1 式 仮設高欄(レールのみ) 覆工板;
砂防仮締切工	式	1	5,739,939	既設土砂締切撤去 3,500 m3 河床掘削 610 m3 岩塊・玉石; 土砂締切 1,100 m3

# 積算内訳書

工事名	R8 湯川第15号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				巨石積(空)撤去 856 m2 φ1.1m程度； 巨石積(空) 601 m2 φ1.1m程度； コルゲートパイプ 50 m 据付 ラップ型 φ2.0m t=2.7mm； 支給品運搬 1 式 コルゲートパイプ；
作業ヤード整備工	式	1	291,760	既設作業ヤード撤去 280 m3
沢水処理工	式	1	328,222	暗渠排水管 29 m 据付 φ1.0m； 支給品運搬 1 式 暗渠排水管； 大型土のう 30 袋 製作・設置；
水替工	式	1	871,650	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；
外来種侵入防止対策工	式	1	1,332,000	タケ洗浄装置 1 式
直接工事費	式	1	60,382,005	
共通仮設費	式	1	22,158,008	
共通仮設費	式	1	15,103,008	
運搬費	式	1	385,408	有峰林道利用料 1 式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	901,600	水セメント比試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
営繕費	式	1	7,838,000	営繕費(割増) 1 式

