

単 価 合 意 書

令和8年5月12日に契約したR8 砂防専用軌道保線補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月22日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂6 1 番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

立山砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 富山県富山市安養寺5 5 1 番地

氏名 富山地铁建設株式会社

取締役社長 中田 邦彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		64,090,156	
軌道巡視工						
		式	1		4,996,892	
軌道巡視・点検工						
		式	1		4,996,892	
日常巡視点検	全線運行期間					
		回	100	25,321	2,532,100	
日常巡視点検	上山期間・下山期間					
		回	30	8,191	245,730	
定期巡視点検						
		回	5	227,948	1,139,740	
軌条洗浄						
		m	5,700	50.94	290,358	
ポイント給油・清掃						
		回	11	71,724	788,964	
軌道土工						
		式	1		163,605	
土砂撤去工						
		式	1		73,910	
崩土撤去(人力)	レキ質土					
		m3	5	13,368	66,840	
崩土撤去(機械)	レキ質土					
		m3	5	1,414	7,070	
落石除去工						
		式	1		37,685	
落石除去(人力)	軟岩Ⅱ					
		m3	5	7,537	37,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
倒木除去工		式	1		52,010	
倒木除去(人力)		m3	5	10,402	52,010	
軌道保線補修工		式	1		30,618,501	
枕木交換工		式	1		24,920,135	
枕木交換	一般用 栗 1300×120×100	本	1,500	14,249	21,373,500	
枕木交換	一般用 栗 1300×120×100 支給品(スゝ代含む)	本	50	10,220	511,000	
合成枕木交換	一般用 FFU 1300×120×100	本	10	30,986	309,860	
合成枕木交換	ポイント用 FFU 1500×150×100	本	5	39,216	196,080	
合成枕木交換	ポイント用 FFU 1500×300×100	本	5	65,437	327,185	
合成枕木交換	ポイント用 FFU 1800×150×100	本	15	44,670	670,050	
合成枕木交換	ポイント用 FFU 2000×150×100	本	15	48,307	724,605	
合成枕木交換	ポイント用 FFU 2300×150×100	本	15	53,857	807,855	
軌条交換工		式	1		2,427,600	
軌条交換	15kg/m 単線 10m/本 支給品(ベニシ・モール・SW含む)	m	200	11,560	2,312,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護輪軌条交換	15kg/m 単線 10m/本 支給品(ヘッド・モール・SW含む)	m	10	11,560	115,600	
分岐器交換工		式	1		477,331	
分岐器交換	トク ^レ ール 15kg/m ^レ ール用 左右1組 支給品	組	1	157,228	157,228	
分岐器交換	ポイント床版 15kg/m ^レ ール用 左右1組 支給品	組	1	320,103	320,103	
車止め交換工		式	1		833,035	
車止め交換	第2種	基	1	833,035	833,035	
道床整正工		式	1		1,960,400	
道床碎石補充	単粒度碎石30～40mm	m ³	50	31,350	1,567,500	
道床突固め	巾1.6m	m	100	3,929	392,900	
軌道施設工		式	1		2,502,540	
軌道施設維持管理		式	1		2,502,540	
橋梁架設・撤去		橋	2	773,990	1,547,980	
自動ポイント設置・撤去		箇所	38	25,120	954,560	
防護柵工		式	1		9,371,958	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		2,090,936	
防護柵ケーブル交換	φ16 G/0	m	10	1,621	16,210	
防護柵中間支柱交換	Aタイプ、Bタイプ	本	1	5,436	5,436	
防護柵端末支柱交換	Cタイプ	本	1	7,405	7,405	
防護柵設置・撤去		m	1,744	835	1,456,240	
千寿ヶ原SB4号手摺設置・撤去		m	32.2	14,698	473,275	
水谷沢手摺設置・撤去		m	8.7	15,215	132,370	
落石防護柵工		式	1		7,281,022	
落石防護柵設置・撤去	フェンス式 1.2k~1.21k	m	10	18,335	183,350	
落石吸収柵シャックル取付		m2	165	620.7	102,415	
落石吸収柵シャックル取外		m2	165	680.8	112,332	
落石吸収柵支柱引起		本	199	10,861	2,161,339	
落石吸収柵支柱倒伏		本	206	10,717	2,207,702	
簡易落石防護ネット設置・撤去	H=4.3m	m	208	10,918	2,270,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
簡易落石防護柵設置	H3. 3×W6. 0m	m	10	16, 191	161, 910	
簡易落石防護柵撤去	H3. 3×W6. 0m	m	10	8, 103	81, 030	
標識工		式	1		812, 328	
小型標識工		式	1		812, 328	
小型標識設置・撤去		基	187	4, 344	812, 328	
軌道付属施設工		式	1		2, 956, 676	
連絡所維持管理工		式	1		1, 643, 632	
給水設備切替		式	1		265, 269	
雪囲撤去・設置		箇所	4	38, 221	152, 884	
浄化槽保守点検		箇所	4	42, 967	171, 868	
浄化槽検査		箇所	4	5, 741	22, 964	
浄化槽清掃		回	1	1, 030, 647	1, 030, 647	
軌道施設維持管理工		式	1		1, 313, 044	
スリップ止め焼砂		m3	0. 5	146, 797	73, 398	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪囲撤去・設置	訓練軌道植栽	箇所	2	267,279	534,558	
雪囲撤去・設置	旧機関車車庫	箇所	1	257,518	257,518	
展示線屋根設置・撤去		箇所	1	226,512	226,512	
白岩砂防堰堤案内看板設置・撤去		箇所	1	221,058	221,058	
トンネル補修工		式	1		947,102	
トンネル補修工 【水谷トンネル】		式	1		645,591	
うき・はく落対策		m2	2.9	222,493	645,229	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,831	183	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,799	179	
トンネル補修工 【桑谷トンネル】		式	1		301,511	
うき・はく落対策		m2	0.3	394,842	118,452	
導水樋工	導水幅460mm 耐寒・透明	m	6.5	28,163	183,059	
除草工		式	1		11,327,544	
落葉除去・除草		式	1		11,327,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落葉除去		m2	15,600	45.1	703,560	
除草	人力	m2	58,000	167.1	9,691,800	
除草剤散布		m2	72,600	12.84	932,184	
仮設工		式	1		393,010	
除雪工		式	1		393,010	
現場内除雪	機械	式	1		138,180	10時間
現場内除雪	人力	式	1		254,830	10人日
直接工事費		式	1		64,090,156	
共通仮設費		式	1		16,845,327	
共通仮設費		式	1		10,448,038	
安全費		式	1		7,649,500	
列車見張員		式	1		7,245,280	
落石監視員		式	1		404,220	
技術管理費		式	1		671,213	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
総合賠償責任保険		式	1		671,213	
営繕費		式	1		1,571,331	
保線待避所		式	1		1,571,331	
現場環境改善費(率計上)		式	1		555,994	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,397,289	
純工事費		式	1		80,935,483	
現場管理費		式	1		33,663,046	
工事原価		式	1		114,598,529	
一般管理費等		式	1		20,591,471	
工事価格		式	1		135,190,000	
消費税相当額		式	1		13,519,000	
工事費計		式	1		148,709,000	