

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 新湯第 2 号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	214日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 新湯第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	63,731,325	
砂防土工	式	1	1,697,587	
掘削工	式	1	247,817	掘削(砂防) 190 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
埋戻し工	式	1	93,870	埋戻し 90 m3 締固無；
盛土工	式	1	1,355,900	盛土 1,300 m3 締固無；
コンクリート堰堤工	式	1	61,676,438	
作業土工	式	1	85,200	基面整正 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	5,964,614	コンクリート 39 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 堤冠コンクリート 17 m3 グラリシック-2以下-40BB C=560kg/m3； 堤冠コンクリート 19 m3 富配合-5-40BB C=300kg/m3； 型枠 1 式 残存型枠 8 m2 無孔タイプ； 残存型枠 18 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺；
コンクリート側壁工	式	1	55,626,624	コンクリート 729 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 目地板 52 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 残存型枠 250 m2

積算内訳書

工事名	R 8 新湯第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無孔タイフ ; 残存型枠 有孔タイフ ; 足場 キャットウォーク ;
仮設工	式	1	357,300	240 m2 1 式
水替工	式	1	357,300	1 式 ポンプ排水 0以上120 (m3/h) 未満 ;
直接工事費	式	1	63,731,325	
共通仮設費	式	1	21,797,392	
共通仮設費	式	1	14,467,392	
運搬費	式	1	126,712	1 式 有峰林道利用料
安全費	式	1	5,324,000	1 式 土石流対策費
技術管理費	式	1	459,680	1 式 水セメント比測定費
営繕費	式	1	7,869,000	1 式 営繕費(割増)
現場環境改善費 (率計上)	式	1	688,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,330,000	
純工事費	式	1	85,528,717	
現場管理費	式	1	24,108,000	
工事原価	式	1	109,636,717	

