

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | R 8 有峰砂防工事用道路その他工事         |
| 工事地名 | 富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 立山砂防事務所 | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 240日間   | 自 令和 8年 3月31日<br>至 令和 8年11月25日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 有峰砂防工事用道路その他工事 |     |            |  |
|------------|--------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 道路維持       | 式                  | 1   | 30,547,052 |  |
| 道路維持管理     | 式                  | 1   | 22,265,620 |  |
| 車道補修       | 式                  | 1   | 1,323,100  | 機械除草 10,100 m2   |
| 重機運転       | 式                  | 1   | 10,674,550 | トラクタショベル運転 20 h<br>2.1m3級；<br>バックホ運転 40 h<br>0.8m3級；<br>バックホ運転 20 h<br>0.45m3級；<br>バックホ運転 10 h<br>0.28m3級；<br>バックホ運転 10 h<br>0.13m3級；<br>ダンプトラック運転 10 h<br>10t級；<br>ダンプトラック運転 20 h<br>4t級； |
| 道路反射鏡設置撤去工 | 式                  | 1   | 512,034    | 道路反射鏡設置撤去 61 基   |
| 道路標識設置撤去工  | 式                  | 1   | 251,820    | 道路標識設置撤去 30 基  |
| 道路監視       | 式                  | 1   | 5,952,740  | 監視小屋設置撤去 1 棟<br>道路監視 158 日   |
| 道路巡視点検     | 式                  | 1   | 398,130    | 道路点検 5 回<br>通常；<br>道路点検 5 回<br>早出・残業；<br>定期点検 24 回   |
| 工事用道路工     | 式                  | 1   | 697,300    | 不陸整正 3,670 m2<br>補足材無し；  |

## 積算内訳書

| 工事名               | R 8 有峰砂防工事用道路その他工事 |     |           |                        |       |    |
|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別        | 単 位                | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                |       |    |
| 工事用道路工            | 式                  | 1   | 900,844   | 床掘り                    | 1     | 式  |
|                   |                    |     |           | 土砂；                    |       |    |
|                   |                    |     |           | 埋戻し                    | 1     | 式  |
|                   |                    |     |           | 土砂；                    |       |    |
|                   |                    |     |           | 土砂等運搬                  | 1     | 式  |
|                   |                    |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；        |       |    |
|                   |                    |     |           | 整地                     | 1     | 式  |
|                   |                    |     |           | 残土受入れ地での処理；            |       |    |
|                   |                    |     |           | プレキャストU型側溝             | 20    | m  |
|                   |                    |     |           | PU-B300-L2000；         |       |    |
|                   |                    |     |           | プレキャストU型側溝             | 12    | m  |
|                   |                    |     |           | PUT-B300-L2000；        |       |    |
|                   |                    |     |           | 側溝蓋                    | 12    | 枚  |
|                   |                    |     |           | SG3T-B300-L1000 ボルト固定； |       |    |
| プレキャスト集水桝         | 1                  | 箇所  |           |                        |       |    |
| 300×300×600；      |                    |     |           |                        |       |    |
| 舗装版切断             | 14                 | m   |           |                        |       |    |
| コンクリート舗装版 15cm以下； |                    |     |           |                        |       |    |
| 舗装版破碎             | 8                  | m2  |           |                        |       |    |
| コンクリート舗装版 15cm以下； |                    |     |           |                        |       |    |
| 殻運搬               | 1                  | 式   |           |                        |       |    |
| コンクリート殻(無筋)；      |                    |     |           |                        |       |    |
| 殻処分               | 1.2                | m3  |           |                        |       |    |
| コンクリート殻(無筋)；      |                    |     |           |                        |       |    |
| 工事用道路工            | 式                  | 1   | 808,302   | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]       | 184   | m2 |
|                   |                    |     |           | 設置・撤去 貸与品；             |       |    |
|                   |                    |     |           | 仮設高欄                   | 93    | m  |
| 設置・撤去 貸与品 レール部材；  |                    |     |           |                        |       |    |
| 交通管理工             | 式                  | 1   | 746,800   | 交通誘導警備員                | 40    | 人日 |
| 人道維持管理            | 式                  | 1   | 1,303,890 |                        |       |    |
| 人道補修              | 式                  | 1   | 682,590   | 除草                     | 6,100 | m2 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 有峰砂防工事用道路その他工事 |     |            |                             |                        |  |
|------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                     |                        |  |
| 手摺設置撤去工    | 式                  | 1   | 621,300    | 手摺設置撤去<br>単管傾斜足場；           | 150 掛m2                |  |
| その他作業      | 式                  | 1   | 6,006,006  |                             |                        |  |
| 人力土砂除去等    | 式                  | 1   | 3,994,000  | 人力土砂除去等                     | 1 式                    |  |
| 簡易トイレ      | 式                  | 1   | 2,012,006  | 簡易トイレ<br>簡易トイレ清掃            | 5 箇所<br>277 回          |  |
| 施設維持管理     | 式                  | 1   | 605,160    |                             |                        |  |
| 方格枠伐採工     | 式                  | 1   | 605,160    | 伐木除根<br>伐木等運搬<br>処分費<br>生木； | 850 m2<br>1 式<br>30 m3 |  |
| 電力線保守      | 式                  | 1   | 266,800    |                             |                        |  |
| 保守・点検      | 式                  | 1   | 266,800    | 保守・点検<br>除草                 | 7 回<br>400 m2          |  |
| 落石雪害防止工    | 式                  | 1   | 99,576     |                             |                        |  |
| 落石吸収工      | 式                  | 1   | 99,576     | 落石吸収柵引起・倒伏<br>白岩に初坑口；       | 36 本                   |  |
| 直接工事費      | 式                  | 1   | 30,547,052 |                             |                        |  |
| 共通仮設費      | 式                  | 1   | 18,068,711 |                             |                        |  |
| 共通仮設費      | 式                  | 1   | 14,366,711 |                             |                        |  |
| 運搬費        | 式                  | 1   | 201,704    | 林道通行料                       | 1 式                    |  |
| 安全費        | 式                  | 1   | 5,286,007  | 落石管理費<br>診療所経費              | 1 式<br>1 式             |  |
| 技術管理費      | 式                  | 1   | 628,000    | 総合賠償責任保険                    | 1 式                    |  |



## 積算内訳書

| 工事名          | R 8 有峰砂防工事用道路その他工事 |     |            |   |
|--------------|--------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 道路維持         | 式                  | 1   | 23,738,556 |   |
| 落石雪害防止工      | 式                  | 1   | 15,544,136 |   |
| 斜面对策工        | 式                  | 1   | 15,544,136 | 落石防護網撤去 208 m2<br>落石防止網設置 396 m2<br>ロープ伏工 金網併用； |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 8,194,420  |   |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 8,194,420  | モ/レール 1 式<br>500kg/45° ；<br>足場 1 式<br>単管足場；     |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 23,738,556 |   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 3,809,272  |   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 675,272    |   |
| 運搬費          | 式                  | 1   | 6,272      | 林道通行料 1 式                                       |
| 安全費          | 式                  | 1   | 359,000    | 落石管理費 1 式                                       |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 310,000    |   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 3,134,000  |   |
| 純工事費         | 式                  | 1   | 27,547,828 |   |
| 現場管理費        | 式                  | 1   | 11,258,000 |   |
| 工事原価         | 式                  | 1   | 38,805,828 |   |