

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 真川・ホトロ谷合流点処理工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	192日間	自 令和 8年 4月22日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 真川・ホトロ谷合流点処理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	38,134,006	
砂防土工	式	1	2,017,024	
掘削工	式	1	765,300	掘削(砂防) 1,000 m <sup>3</sup> 岩塊・玉石 3,000m <sup>3</sup> 未満 障害無；
埋戻し工	式	1	64,080	埋戻し 1 式 締固め無し；
盛土工	式	1	191,532	路体築堤盛土 290 m <sup>3</sup> 4.0m以上； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 岩塊・玉石；
法面整形工	式	1	129,142	法面整形(切土部) 130 m <sup>2</sup> 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	866,970	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
流路護岸工	式	1	19,034,060	
作業土工	式	1	154,425	基面整正 1 式
取付護岸工	式	1	12,092,740	コンクリート 121 m <sup>3</sup> 18-8-40BB W/C≤60%；
底張工	式	1	6,786,895	コンクリート 95 m <sup>3</sup> 18-8-25BB W/C≤60%； 巨石張(練) 240 m <sup>2</sup> 設置 巨石径φ1.1m程度； 型枠 1 式 一般型枠； 目地板 25 m <sup>2</sup> 瀝青繊維質目地板t=10；
工事用道路工	式	1	9,582,680	

# 積算内訳書

工事名	R 8 真川・ホトロ谷合流点処理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	298,993	床掘り	1	式
				岩塊・玉石；		
				埋戻し	1	式
舗装工	式	1	5,068,947	基面整正	1	式
				下層路盤(車道・路肩部)	299	m2
				C-40 t=100mm； 転圧コンクリート舗装	299	m2
側溝工	式	1	629,280	18-0-25BB W/C≤35% t=150mm；		
				プレキャストU型側溝	57	m
縁石工	式	1	2,912,820	PU-300；		
				駒止ブロック	86	m
プレキャスト擁壁工	式	1	672,640	H500×B500；		
				プレキャストL型擁壁工	4	m
				LW-H2000-B I -4000；		
構造物撤去工	式	1	4,556,907	プレキャストL型擁壁工	4	m
				LW-H3000-B I -4000；		
作業土工	式	1	1,296,549	構造物撤去工		
				床掘り	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,791,090	岩塊・玉石；		
				埋戻し	1	式
				巨石積(練)撤去	327	m2
排水構造物撤去工	式	1	1,469,268	撤去 巨石径φ1.1m程度；		
				胴込コンクリート撤去	86	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				コルゲートパイプ撤去	70	m
				撤去 φ2000；		
コルゲートパイプ撤去	30	m				
撤去 φ1000；						
コルゲートパイプ撤去	10	m				
撤去 φ800；						
現場発生品運搬	1	式				
仮設工	式	1	2,943,335			

# 積算内訳書

工事名	R8 真川・ホトロ谷合流点処理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	7,653	掘削(砂防) 岩塊・玉石；	1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	368,028	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				設置・撤去； 仮設高欄 設置・撤去；	1 式
砂防仮締切工	式	1	2,409,926	土砂締切 設置；	190 m3
				土砂締切 撤去；	1 式
				大型土のう締切 製作・設置；	1 式
				大型土のう締切 撤去；	1 式
				巨石積(空) 設置 巨石径φ1.1m程度；	115 m2
				巨石積(空) 撤去 巨石径φ1.1m程度；	1 式
運搬処理工	式	1	157,728	支給品運搬	1 式
				現場発生品運搬	1 式
直接工事費	式	1	38,134,006		
共通仮設費	式	1	20,126,128		
共通仮設費	式	1	15,148,128		
運搬費	式	1	336,528	有峰林道利用料	1 式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	69,600	水セメント比測定費 W/C比；	1 式
営繕費	式	1	9,054,000	営繕費(割増)	1 式

