

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 滝谷第2号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	176日間	自 令和 8年 5月 8日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 滝谷第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	54,343,805	
砂防土工	式	1	1,280,516	
掘削工	式	1	1,196,242	掘削(砂防)[無人化施工] 790 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防)[無人化施工] 1 式 岩塊・玉石；
残土処理工	式	1	84,274	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
ブロック堰堤工	式	1	32,836,501	
ブロック堰堤工	式	1	32,836,501	消波根固めブロック製作 181 個 異形ブロック4t； 消波根固めブロック製作 21 個 異形ブロック2t； 消波根固めブロック仮置 1 式 異形ブロック4t； 消波根固めブロック仮置 1 式 異形ブロック2t； 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下； 下； 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5t以下 積込み・荷卸 4個 2.0km以下； 異形ブロック運搬[無人化施工] 1 式 異形ブロック4t； 異形ブロック運搬[無人化施工] 1 式 異形ブロック2t； 異形ブロック据付[無人化施工] 181 個 異形ブロック4t； 異形ブロック据付[無人化施工] 21 個 異形ブロック2t； 連結挿入鉄筋 2.47 t

積算内訳書

工事名	R 8 滝谷第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> φ22 ; 連結金具設置 φ25 ; 後施工ワイヤ 6×24 φ26 ; </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 280 個 66 m </div> </div>
仮設工	式	1	20,226,788	
工事用道路工	式	1	602,188	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 重機進入路盛土[無人化施工] 締固め無 ; 土砂等運搬(砂防)[無人化施工] 岩塊・玉石 ; 積込(ルース)(砂防) 岩塊・玉石 ; </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 1 式 </div> </div>
砂防仮締切工	式	1	301,000	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 仮締切[無人化施工] 締固め無 ; </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 </div> </div>
無人化施工機材費	式	1	19,323,600	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 無人化施工機材費 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 </div> </div>
直接工事費	式	1	54,343,805	
共通仮設費	式	1	23,096,440	
共通仮設費	式	1	16,602,440	
運搬費	式	1	889,340	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 有峰林道利用料 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 </div> </div>
安全費	式	1	5,324,000	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 土石流対策費 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 </div> </div>
技術管理費	式	1	303,600	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 水セメント比測定費 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 </div> </div>
営繕費	式	1	9,602,500	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 営繕費(遠隔操作室) 営繕費(割増) </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 </div> </div>
現場環境改善費(率計上)	式	1	483,000	

