

単 価 合 意 書

令和8年5月7日に契約したR8 滝谷第2号砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月21日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局立山砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 富山県砺波市千保297番地

氏名 松本建設株式会社 代表取締役社長 松本 誠一

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------|------------------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 砂防堰堤 | | 式 | 1 | | 53,592,535 | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 1,262,634 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 1,179,578 | |
| 掘削(砂防)[無人化施工] | 岩塊・玉石 | m3 | 790 | 1,061 | 838,190 | |
| 土砂等運搬(砂防)[無人化施工] | 岩塊・玉石 | 式 | 1 | | 341,388 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 83,056 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 | | 83,056 | |
| ブロック堰堤工 | | 式 | 1 | | 32,382,633 | |
| ブロック堰堤工 | | 式 | 1 | | 32,382,633 | |
| 消波根固めブロック製作 | 異形ブロック4t | 個 | 181 | 131,853 | 23,865,393 | |
| 消波根固めブロック製作 | 異形ブロック2t | 個 | 21 | 73,431 | 1,542,051 | |
| 消波根固めブロック仮置 | 異形ブロック4t | 式 | 1 | | 2,247,296 | |
| 消波根固めブロック仮置 | 異形ブロック2t | 式 | 1 | | 186,690 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下 | 式 | 1 | | 463,903 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------|--------------------------|------|------|---------|------------|----------|
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 4個 2.0km以下 | 式 | 1 | | 42,336 | |
| 異形ブロック運搬[無人化施工] | 異形ブロック4t | 式 | 1 | | 653,048 | |
| 異形ブロック運搬[無人化施工] | 異形ブロック2t | 式 | 1 | | 37,863 | |
| 異形ブロック据付[無人化施工] | 異形ブロック4t | 個 | 181 | 5,483 | 992,423 | |
| 異形ブロック据付[無人化施工] | 異形ブロック2t | 個 | 21 | 5,831 | 122,451 | |
| 連結挿入鉄筋 | φ 22 | t | 2.47 | 350,590 | 865,957 | |
| 連結金具設置 | φ 25 | 個 | 280 | 4,141 | 1,159,480 | |
| 後施工ワーカー | 6×24 φ 26 | m | 66 | 3,087 | 203,742 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 19,947,268 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 593,778 | |
| 重機進入路盛土[無人化施工] | 締固め無 | 式 | 1 | | 237,400 | |
| 土砂等運搬(砂防)[無人化施工] | 岩塊・玉石 | 式 | 1 | | 297,761 | |
| 積込(ルース)(砂防) | 岩塊・玉石 | 式 | 1 | | 58,617 | |
| 砂防仮締切工 | | 式 | 1 | | 296,750 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------|------|-----|------|------------|----------|
| 仮締切[無人化施工] | 締固め無 | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 296,750 | |
| 無人化施工機材費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 19,056,740 | |
| 無人化施工機材費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 19,056,740 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 53,592,535 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 22,777,464 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 16,373,147 | |
| 運搬費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 877,057 | |
| 有峰林道利用料 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 137,514 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 739,543 | |
| 安全費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,250,475 | |
| 土石流対策費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,250,475 | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 299,398 | |
| 水セメント比測定費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 299,398 | |
| 営繕費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,469,888 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 営繕費(遠隔操作室) | | 式 | 1 | | 390,038 | |
| 営繕費(割増) | | 式 | 1 | | 9,079,850 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 476,329 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 6,404,317 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 76,369,999 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 21,998,939 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 98,368,938 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,031,062 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 116,400,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 11,640,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 128,040,000 | |
| | | | | | | |