

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	176日間	自 令和 8年 5月 8日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	57,133,649	
砂防土工	式	1	6,114,506	
掘削工	式	1	2,485,114	掘削(砂防) 3,000 m3 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
埋戻し工	式	1	139,510	埋戻し 20 m3 岩塊・玉石 締固有； 埋戻し 70 m3 岩塊・玉石 締固無；
盛土工	式	1	927,940	盛土(流用土) 860 m3 岩塊・玉石 締固無；
法面整形工	式	1	44,622	法面整形(盛土部) 90 m2 法面締固め無し 現場制約無し ㄱ質土, 砂及び 砂質土, 粘性土；
残土処理工	式	1	2,517,320	積込(ルーズ)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
流路護岸工	式	1	27,606,119	
作業土工	式	1	133,125	基面整正 1 式
コンクリート擁壁工	式	1	27,472,994	コンクリート 342 m3 18-5-40BB W/C≤60% 一般養生； 残存型枠 240 m2 有孔タイプ； 残存型枠 100 m2 無孔タイプ； 目地板 18 m2

積算内訳書

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板 t=10mm； 水抜パイプ VP-100； 吸出し防止材 t=20mm； 足場 キャットウォーク； 足場 天端手摺；
根固め・水制工	式	1	22,826,680	
根固めブロック工	式	1	22,826,680	コンクリート 18-5-40BB W/C≤60% 一般養生； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D29～D32；
仮設工	式	1	586,344	
砂防仮締切工	式	1	586,344	締切盛土 下流側 設置 岩塊・玉石； 巨石積(空) 下流側 平均巨石径 φ1.1m； 締切盛土 上流側 設置 岩塊・玉石； 巨石積(空) 上流側 平均巨石径 φ1.1m；
直接工事費	式	1	57,133,649	

積算内訳書

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	22,216,634	
共通仮設費	式	1	15,467,634	
運搬費	式	1	212,994	有峰林道通行料 1 式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	199,640	水セメント比測定費 7 回 W/C比；
営繕費	式	1	9,229,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	502,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,749,000	
純工事費	式	1	79,350,283	
現場管理費	式	1	22,771,000	
工事原価	式	1	102,121,283	
一般管理費等	式	1	18,678,717	
工事価格	式	1	120,800,000	