

単 価 合 意 書

令和8年5月7日に契約したR8 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月21日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦嶮寺字ブナ坂61番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局立山砂防事務所長

小竹 利明

受注者 住所 富山県富山市桜町二丁目3番3号

氏名 株式会社林土木 代表取締役 日中 聡

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		56,421,160	
砂防土工						
		式	1		6,036,399	
掘削工						
		式	1		2,453,835	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					
		m3	3,000	390.9	1,172,700	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,281,135	
埋戻し工						
		式	1		137,730	
埋戻し	岩塊・玉石 締固有					
		m3	20	3,159	63,180	
埋戻し	岩塊・玉石 締固無					
		m3	70	1,065	74,550	
盛土工						
		式	1		915,900	
盛土(流用土)	岩塊・玉石 締固無					
		m3	860	1,065	915,900	
法面整形工						
		式	1		44,064	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					
		m2	90	489.6	44,064	
残土処理工						
		式	1		2,484,870	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石					
		式	1		456,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,841,500	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		186,420	
流路護岸工		式	1		27,262,957	
作業土工		式	1		131,450	
基面整正		式	1		131,450	
コンクリート擁壁工		式	1		27,131,507	
コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60% 一般養生	m ³	342	64,933	22,207,086	
残存型枠	有孔タイプ	m ²	240	13,016	3,123,840	
残存型枠	無孔タイプ	m ²	100	13,905	1,390,500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	18	4,389	79,002	
水抜パイプ	VP-100	m	43	1,333	57,319	
吸出し防止材	t=20mm	m ²	2	4,250	8,500	
足場	キヤットワーク	式	1		207,840	
足場	天端手摺	式	1		57,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め・水制工		式	1		22,542,790	
根固めブロック工		式	1		22,542,790	
コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60% 一般養生	m ³	258	64,933	16,752,714	
型枠	一般型枠	式	1		5,482,070	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	1.15	267,832	308,006	
仮設工		式	1		579,014	
砂防仮締切工		式	1		579,014	
締切盛土 下流側	設置 岩塊・玉石	m ³	370	364	134,680	
巨石積(空) 下流側	平均巨石径 ϕ 1.1m	m ²	123	1,499	184,377	
締切盛土 上流側	設置 岩塊・玉石	m ³	290	364	105,560	
巨石積(空) 上流側	平均巨石径 ϕ 1.1m	m ²	103	1,499	154,397	
直接工事費		式	1		56,421,160	
共通仮設費		式	1		21,940,757	
共通仮設費		式	1		15,275,561	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		210,349	
有峰林道通行料		式	1		210,349	
安全費		式	1		5,257,890	
土石流対策費		式	1		5,257,890	
技術管理費		式	1		197,155	
水セメント比測定費	W/Cミ-タ	回	7	28,165	197,155	
営繕費		式	1		9,114,401	
営繕費(割増)		式	1		9,114,401	
現場環境改善費(率計上)		式	1		495,766	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,665,196	
純工事費		式	1		78,361,917	
現場管理費		式	1		22,488,247	
工事原価		式	1		100,850,164	
一般管理費等		式	1		18,449,836	

