

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	172日間	自 令和 8年 5月12日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	55,160,004	
砂防土工	式	1	11,777,900	
掘削工	式	1	9,787,290	掘削(砂防)[無人化施工] 3,300 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防)[無人化施工] 1 式 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石；
残土処理工	式	1	1,990,610	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	43,382,104	
工事用道路工	式	1	6,381,424	河床進入路撤去(ICT) 5,400 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
土砂運搬工	式	1	9,420,000	土砂等運搬(砂防) 5,000 m3 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石；
砂防導流堤工	式	1	4,548,480	大型土のう製作 40 袋 中詰コンクリート(18-8-40BB W/C≦60%)； 大型土のう運搬[無人化施工] 1 式 中詰コンクリート； 大型土のう設置[無人化施工] 40 袋 中詰コンクリート；
無人化施工機材費	式	1	23,032,200	無人化施工機材費 1 式
直接工事費	式	1	55,160,004	

積算内訳書

工事名	R 8 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	23,308,664	
共通仮設費	式	1	16,741,664	
運搬費	式	1	739,264	有峰林道利用料 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
営繕費	式	1	9,590,400	営繕費(遠隔操作室) 1 式 営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	490,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,567,000	
純工事費	式	1	78,468,668	
現場管理費	式	1	22,614,000	
工事原価	式	1	101,082,668	
一般管理費等	式	1	18,547,332	
工事価格	式	1	119,630,000	