

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度利賀ダム管内地質調査業務
履行場所	富山県南砺市利賀村北原地先

2. 業務内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所 調査設計課		
2) 履行期間	247 日間	自 令和 7年 4月17日	
		至 令和 7年12月19日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度利賀ダム管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,548,403		
直接調査費	式	1	8,736,740		
機械ボーリング	式	1	7,520,700	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 90 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 120 m	
総合解析	式	1	237,440	解析等調査	1 式
地下水調査	式	1	826,600	地下水観測孔設置	1 式
電子成果品作成費	式	1	146,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	1 式
間接調査費	式	1	1,811,663		
運搬費	式	1	917,840	運搬費	1 式
準備費	式	1	22,000	給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	623,700	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	186,966	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	61,157	施工管理費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度利賀ダム管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接調査費＋間接調査費		式	1	10,548,403	
間接費		式	1	7,011,597	
諸経費		式	1	7,011,597	
一般調査業務費		式	1	17,560,000	
解析等調査		式	1	775,878	
直接業務費		式	1	775,878	
解析等調査		式	1	775,878	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	299,600	
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,075,478	
その他原価		式	1	579,144	
一般管理費等		式	1	885,378	
解析等調査業務費		式	1	2,540,000	
調査業務価格		式	1	20,100,000	

積算内訳書

業務名	令和6年度利賀ダム管内地質調査業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	135,420	
共通（設計業務）		式	1	135,420	
公開成果品作成		式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）		式	1	135,420	
その他原価		式	1	72,923	
一般管理費等		式	1	111,657	
業務価格		式	1	320,000	
業務価格		式	1	20,420,000	