

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度利賀ダム管内地質調査その1業務
履行場所	富山県南砺市利賀村押場地先

2. 業務内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所 調査設計課		
2) 履行期間	217 日間	自 令和 8年 5月16日	
		至 令和 8年12月18日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度利賀ダム管内地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	12,495,995		
直接調査費	式	1	8,910,850		
機械ボーリング	式	1	7,545,670	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(ノンコアボーリング) 113 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 62 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ86mm	
総合解析	式	1	250,880	解析等調査 1 式	
地すべり調査	式	1	422,000	挿入式孔内傾斜計 1 式	
地下水調査	式	1	538,300	地下水観測孔設置 1 式	
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費 1 式	

積算内訳書

業務名	令和7年度利賀ダム管内地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
検定費等	式	1	6,000	検定費等	1 式
間接調査費	式	1	3,585,145		
運搬費	式	1	2,388,478	運搬費	1 式
準備費	式	1	328,400	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	615,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	190,692	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	62,375	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,495,995		
間接費	式	1	8,184,005		
諸経費	式	1	8,184,005		
一般調査業務費	式	1	20,680,000		
解析等調査	式	1	822,212		
直接業務費	式	1	822,212		
解析等調査	式	1	822,212	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度利賀ダム管内地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,136,012		
その他原価	式	1	611,742		
一般管理費等	式	1	932,246		
解析等調査業務費	式	1	2,680,000		
調査業務価格	式	1	23,360,000		
共通	式	1	139,660		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	139,660		
その他原価	式	1	75,206		
一般管理費等	式	1	115,134		
業務価格	式	1	330,000		
業務価格	式	1	23,690,000		