

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度利賀ダム工事事務所用道路他維持修繕工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

2. 工事内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度利賀ダム工事用道路他維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	23,633,980		
舗装工	式	1	4,810,298		
舗装準備工	式	1	38,130	不陸整正	300 m2
アスファルト舗装工	式	1	919,800	補足材無；	
				下層路盤(車道・路肩部)	300 m2
				RC-40 t=150mm；	
路面切削工	式	1	250,908	表層(車道・路肩部)	300 m2
				再生密粒度アスコン(新20FH) t= 50mm；	
				路面切削	300 m2
舗装打換え工	式	1	438,890	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
				殻運搬(路面切削)	18 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	18 m3
				アスファルト殻；	
オーバーレイ工	式	1	417,900	舗装版切断	100 m
				アスファルト舗装版 t=5cm；	
				舗装版破碎	150 m2
				アスファルト舗装版 t=5cm；	
				殻運搬	8 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	8 m3
コンクリート舗装工	式	1	2,092,000	アスファルト殻；	
				表層(車道・路肩部)	150 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	652,670	再生密粒度アスコン(新20FH) t= 50mm；	
				表層(車道・路肩部)	300 m2
				再生密粒度アスコン (13) t= 30mm；	
				コンクリート舗装	200 m2
				21-8-40(高炉) W/C≤65% t=200mm；	
				クラック処理	100 m
				パッチング	10 t

積算内訳書

工事名	令和6年度利賀ダム工事に用道路他維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
防護柵工	式	1	681,400	
路側防護柵工	式	1	681,400	ガードレール 塗装品 Gr-A5-2E ; 20 m
標識工	式	1	503,120	
小型標識工	式	1	503,120	標識板設置・撤去 最大満水位・常時満水位表示板、ダム軸表示板 ; 19 枚
進入防止工	式	1	248,900	
進入防止ゲート及び看板工	式	1	248,900	進入防止ゲート及び看板設置・撤去 10 箇所
区画線工	式	1	25,540	
区画線工	式	1	25,540	ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 ; 200 m
道路附属施設工	式	1	399,770	
道路附属物工	式	1	98,520	道路反射鏡 メタクリル 丸径φ600×厚3 (mm) ; 1 基
境界工	式	1	301,250	境界杭 標準 [120×120] ; 50 本
コンクリート構造物工	式	1	3,153,100	
コンクリート構造物工	式	1	3,153,100	コンクリート 小型構造物 16-8-40BB W/C≦60 ; 30 m3 コンクリート 無筋構造物 16-8-40BB W/C≦60 ; 30 m3 型枠 小型構造物 ; 50 m2 型枠 無筋構造物 ; 50 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度利賀ダム工事用道路他維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
除草工	式	1	1,164,560		
道路除草工	式	1	1,164,560	除草1	8,000 m2
				肩掛式 飛び石防護無し；	
				除草2	1 式
仮設工	式	1	307,960		
大型土のう工	式	1	153,560	耐候性大型土のう（2.0t用）製作・設置	20 袋
				径φ110（丸型）×高110（cm）短期仮設（1年）；	
交通管理工	式	1	154,400	交通誘導警備員	1 式
除雪工	式	1	5,729,330		
一般除雪工	式	1	5,729,330	ロータリ除雪車運転	62 時間
				（貸与）ホイル2ステージ型 160kW（220PS級）；	
				ロータリ除雪車運転	148 時間
				（貸与）ホイル2ステージ型 160kW（220PS級）ライトハブ有；	
				ホイルローダ運転	20 時間
				2.5～2.9m3；	
				バックホ運転	98 時間
				0.45m3；	
				バックホ運転	30 時間
				0.8m3；	
				ライトバソ運転	30 時間
				4駆 1500cc 運転手のみ；	
				積雪投棄（人力）	20 人
雑工	式	1	6,610,002		
機械運転	式	1	2,194,302	バックホ運転	4 日
				クローラ型 0.13m3；	
				バックホ運転	10 時間
				クローラ型 0.28m3；	

積算内訳書

工事名		令和6年度利賀ダム工事に用道路他維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				バックホ運転 クローラ型 0.45m3 ;	10	時間
				バックホ運転 クローラ型 0.8m3 ;	10	時間
				ダンプトラック運転 普通 ディーゼル 2t積級 ;	10	時間
				ホイールローダ (トラクタショベル) 0.8m3 ;	10	時間
				ダンプトラック運転 普通 ディーゼル 4t積級 ;	10	時間
				ダンプトラック運転 普通 ディーゼル 10t積級 ;	10	時間
				ダンプトラック運転 普通 ディーゼル 12t積級 ;	10	時間
				トラック運転 クレーン装置付 4t積2t吊 ;	10	時間
				ラフテレンクレーン運転 25t吊 ;	10	時間
				ライトバン運転 4輪駆動 1500cc 運転手のみ ;	80	時間
				ライトバン運転 4輪駆動 1500cc 運転手+助手 ;	40	時間
				空気圧縮機 3.5~3.7m3/min ;	4	日
				チェーンソー 鋸長500mm ;	10	日
労務	式	1	4,280,900	土木一般世話役	10	人
				特殊作業員	20	人
				普通作業員	80	人
				とび工	10	人
				型枠工	10	人
				溶接工	10	人
				法面工	10	人
				測量技師補	10	人

積算内訳書

工事名		令和6年度利賀ダム工事用道路他維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
資材	式	1	134,800	ブルーシート	20 枚
				#3000 3.6m×5.4m ;	
				単管パイプ	20 本
				φ48.6 1.0m ;	
				単管パイプ	20 本
				φ48.6 3.0m ;	
				単管パイプ	20 本
				φ48.6 5.0m ;	
				土のう袋	200 袋
				ポリプロピレン製 48cm×62cm ;	
直接工事費	式	1	23,633,980		
共通仮設費	式	1	2,912,100		
共通仮設費	式	1	179,100		
運搬費	式	1	152,300	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	26,800	水セメント比測定	1 回
				六価クロム溶出試験	1 検体
共通仮設費（率計上）	式	1	2,733,000		
純工事費	式	1	26,546,080		
現場管理費	式	1	12,592,000		
工事原価	式	1	39,138,080		
一般管理費等	式	1	7,491,920		
工事価格	式	1	46,630,000		