

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 令和5年押場進入路その7工事 |
| 工事地名 | 富山県南砺市利賀村北豆谷地先 |

## 2. 工事内容

|          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 利賀ダム工事事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事        |   |             |
| 3) 工 期   | 242日間         | 自 | 令和 6年 5月24日 |
|          |               | 至 | 令和 7年 1月20日 |
|          |               |   |             |
| 4) 工事概要  |               |   |             |
|          |               |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和5年押場進入路その7工事 |     |            |                             |          |
|------------|----------------|-----|------------|-----------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                     |          |
| 道路改良       | 式              | 1   | 42,340,080 |                             |          |
| 道路土工       | 式              | 1   | 5,110,160  |                             |          |
| 路体盛土工      | 式              | 1   | 5,110,160  | 路体(築堤)盛土                    | 2,000 m3 |
|            |                |     |            | 2.5m以上4.0m未満；               |          |
|            |                |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式      |
|            |                |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；             |          |
|            |                |     |            | 積込(ルーズ)                     | 1 式      |
|            |                |     |            | 土砂；                         |          |
| 土留工        | 式              | 1   | 36,183,488 |                             |          |
| 鋼矢板工       | 式              | 1   | 36,183,488 | 鋼矢板                         | 20 枚     |
|            |                |     |            | Ⅲ型 鋼矢板長さ10.0m 鋼矢板打込み長9m以下；  |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 7 枚      |
|            |                |     |            | Ⅳ型 鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込み長9m以下；  |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 5 枚      |
|            |                |     |            | Ⅳ型 鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込み長12m以下； |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 10 枚     |
|            |                |     |            | Ⅳ型 鋼矢板長さ11.5m 鋼矢板打込み長9m以下；  |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 46 枚     |
|            |                |     |            | Ⅳ型 鋼矢板長さ12.0m 鋼矢板打込み長9m以下；  |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 7 枚      |
|            |                |     |            | ⅤL型 鋼矢板長さ9.5m 鋼矢板打込み長9m以下；  |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 9 枚      |
|            |                |     |            | ⅤL型 鋼矢板長さ10.5m 鋼矢板打込み長9m以下； |          |
|            |                |     |            | 鋼矢板                         | 6 枚      |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 令和5年押場進入路その7工事 |     |                              |      |
|------------|-----|----------------|-----|------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量            | 金 額 | 細 別 内 訳                      |      |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ10.5m 鋼矢板打込み長12m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 5 枚  |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込み長9m以下；  |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 7 枚  |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ11.5m 鋼矢板打込み長9m以下；  |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 6 枚  |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ11.5m 鋼矢板打込み長12m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 36 枚 |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ12.0m 鋼矢板打込み長9m以下；  |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 17 枚 |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ12.0m 鋼矢板打込み長12m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 4 枚  |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ12.5m 鋼矢板打込み長12m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 3 枚  |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ12.5m 鋼矢板打込み長15m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 1 枚  |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ13.5m 鋼矢板打込み長9m以下；  |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 24 枚 |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ13.5m 鋼矢板打込み長12m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 30 枚 |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ13.5m 鋼矢板打込み長15m以下； |      |
|            |     |                |     | 鋼矢板                          | 11 枚 |
|            |     |                |     | VL型 鋼矢板長さ14.0m 鋼矢板打込み長12m    |      |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和5年押場進入路その7工事 |     |            |                                                                                                                                      |
|--------------|----------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                              |
|              |                |     |            | 以下；<br>鋼矢板 57 枚<br>VL型 鋼矢板長さ14.0m 鋼矢板打込み長12m<br>以下；<br>鋼矢板 3 枚<br>VL型 鋼矢板長さ14.0m 鋼矢板打込み長15m<br>以下；<br>油圧式圧入引抜機据付・解体 1 式<br>支給品運搬 1 式 |
| 舗装工          | 式              | 1   | 1,046,432  |                                                                                                                                      |
| 碎石舗装工        | 式              | 1   | 1,046,432  | 碎石舗装 2,120 m2<br>RC-40 t=100mm；                                                                                                      |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 42,340,080 |                                                                                                                                      |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 13,690,300 |                                                                                                                                      |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 2,345,300  |                                                                                                                                      |
| 運搬費          | 式              | 1   | 1,254,000  | 重建設機械分解組立輸送費 1 式                                                                                                                     |
| 技術管理費        | 式              | 1   | 7,300      | 六価クロム溶出試験費 1 式                                                                                                                       |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 1,084,000  |                                                                                                                                      |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 11,345,000 |                                                                                                                                      |
| 純工事費         | 式              | 1   | 56,030,380 |                                                                                                                                      |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 39,463,000 |                                                                                                                                      |
| 工事原価         | 式              | 1   | 95,493,380 |                                                                                                                                      |
|              |                |     |            |                                                                                                                                      |

## 積算内訳書

|            |                |     |             |         |
|------------|----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和5年押場進入路その7工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等     | 式              | 1   | 16,456,620  |         |
| 工事価格       | 式              | 1   | 111,950,000 |         |
|            |                |     |             |         |