

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事
工事地名	富山県南砺市利賀村岩渕地先

2. 工事内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	399日間	自 令和 6年12月18日 至 令和 8年 1月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼橋上部	式	1	68,380,029		
工場製作工	式	1	68,380,029		
桁製作工	式	1	62,986,602	製作加工	154.9 t
				ボルト・ナット	8,788 組
				H.T.B ;	
				ボルト・ナット	696 組
				普通ボルト ;	
				ナット	840 個
				ワッシャ	420 枚
				スタット・ジ・ベル	1,881 本
				SS400 22φ×200 ;	
検査路製作工	式	1	1,979,056	製作加工	4.8 t
				ボルト・ナット	1,479 組
				普通ボルト ;	
				Uボルト	288 組
検査路製作工	式	1	314,521	製作加工	0.7 t
				ボルト・ナット	164 組
				普通ボルト ;	
				Uボルト	30 組
				あと施工アンカー	78 本
鑄造費	式	1	2,770,000	大型ゴム支承	1 個
				固定支承 最大反力1,402kN ;	
				大型ゴム支承	1 個
				可動支承 最大反力1,403kN ;	
工場塗装工	式	1	13,815	前処理	1 m2
				シンクリッチプライマー ;	
				下塗	1 m2
				無機シンクリッチプライマー 塗装回数 1回 ;	
				下塗	1 m2
				(桁端増塗+Co接触面)	
				無機シンクリッチプライマー(30μm) 塗装回数 1回 ;	
				下塗	1 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回 ; 下塗 1 m2 エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回 ; 下塗 1 m2 エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回 ; 中塗 1 m2 ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回 ; 上塗 1 m2 ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回 ;
工場塗装工	式	1	6,335	前処理 1 m2 ジソクリッチプライマー ; 下塗 1 m2 無機ジソクリッチヘント 塗装回数 1回 ; 下塗 1 m2 (桁端増塗+Co接触面) 無機ジソクリッチヘント (30μm) 塗装回数 1回 ;
工場塗装工	式	1	309,700	メッキ 1 t HDZT77 ; メッキ 1 t HDZT63 ; メッキ 1 t HDZT49 ;
間接労務費	式	1	9,788,458	
工場純工事費	式	1	78,168,487	
工場管理費	式	1	11,427,938	
(工場製作原価)	式	1	89,596,425	
鋼橋上部	式	1	18,275,284	
工場製品輸送工	式	1	2,659,289	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
輸送工	式	1	2,659,289	輸送	161.6	t
				現場取卸(鋼桁)	161.6	t
鋼橋架設工	式	1	11,069,318			
地組工	式	1	2,942,984	地組	1	式
架設工(クレーン架設)	式	1	5,788,242	ベント設備	1	式
				ベント基礎	1	式
				桁架設	1	式
				クレーン架設；		
支承工	式	1	443,400	大型ゴム支承設置	1	個
				固定支承 最大反力1,402 kN；		
				大型ゴム支承設置	1	個
				可動支承 最大反力1,403 kN；		
現場継手工	式	1	1,894,692	本締めボルト	8,788	本
橋梁現場塗装工	式	1	17,421			
現場塗装工	式	1	17,421	下塗	1	m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回		
				；		
				下塗	1	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数		
				1回；		
				中塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回；		
				上塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回；		
橋梁付属物工	式	1	2,883,476			
排水装置工	式	1	2,685,606	排水桝	8	箇所
				FRP 654×400×450；		
				排水管	60	m
				VP管；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				スラブトレン	8 箇所
				φ25 樹脂フレキ用 210～290mm ;	
				スラブトレン	2 箇所
				φ25 樹脂フレキ用 偏心タイプ L=450 ;	
				フレキシブルチューブ	18 m
				φ25 樹脂フレキ ;	
銘板工	式	1	197,870	橋歴板	1 枚
				200×300×8 字厚5mm ;	
				銘板	1 枚
				500×500×8 字厚5mm 品質表示用 ;	
鋼橋足場等設置工	式	1	1,612,080		
橋梁足場工	式	1	1,612,080	架設足場	1 式
				(GE1-J1)	
				プレートガード・ボックスガード ;	
				架設足場	1 式
				(J1-J3)	
				プレートガード・ボックスガード ;	
				架設足場	1 式
				(J3-J5)	
				プレートガード・ボックスガード ;	
				架設足場	1 式
				(J5-GE2)	
				プレートガード・ボックスガード ;	
仮設工	式	1	33,700		
交通管理工	式	1	33,700	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B ;	
直接工事費	式	1	18,275,284		
共通仮設費	式	1	5,083,000		
共通仮設費	式	1	252,000		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度岩渕地区橋梁上部工製作架設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	252, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 831, 000	
純工事費	式	1	23, 358, 284	
現場管理費	式	1	10, 529, 000	
（現場原価）	式	1	33, 887, 284	
工事原価	式	1	123, 483, 709	
一般管理費等	式	1	20, 686, 291	
工事価格	式	1	144, 170, 000	