

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | 令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事 |
| 工事地名 | 富山県南砺市利賀村地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 利賀ダム工事事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工期 | 301日間 | 自 令和7年3月26日 至 令和8年1月20日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事 | | | |
|---------------|----------------------|-----|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 97,525,200 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 65,808,400 | |
| 路体盛土工 (ICT) | 式 | 1 | 65,808,400 | 路体(築堤)盛土 (ICT) 36,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 ; |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 31,716,800 | |
| 自走式土質改良工 | 式 | 1 | 31,716,800 | 土質改良 8,000 m3 液質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 一般軟 弱土用 フロンパック ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 ; |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 97,525,200 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 11,463,362 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,643,362 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 678,362 | 六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式 | 1 | 965,000 | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 9,820,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 108,988,562 | |

