

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

2. 工事内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年11月10日 至 令和8年11月9日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	159,966,650	
道路土工	式	1	72,863,891	
掘削工(ICT)	式	1	11,612,295	掘削(ICT) 14,400 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	33,365	路体(築堤)盛土 5 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	61,218,231	路体(築堤)盛土(ICT) 55,000 m3 法面整形(盛土部)(ICT) 3,670 m2 法面締固め無し； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂； 基盤排水層 1,100 m2 C-40 t=500mm； 水平排水層 2,200 m2 C-40 t=300mm；
地盤改良工	式	1	29,966,200	
自走式土質改良工	式	1	29,966,200	土質改良 12,000 m3 液質土 一般軟弱土用 フレコン 60kg/m3； 土質改良機設置・撤去費 1 式 設置・撤去；
床版工	式	1	12,435,535	
RC床版工	式	1	12,435,535	鉄筋 30.15 t SD345 D16～25； コンクリート 87 m3 30-12-25N W/C≤55%； 型枠 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般型枠；
鋼橋足場等設置工	式	1	2,122,640	
橋梁足場工	式	1	1,450,840	床版足場 プレートカッター・ボックスカッター；
昇降用設備工	式	1	671,800	登り栈橋 A1・A2 設置・撤去；
舗装工	式	1	171,120	
アスファルト舗装工	式	1	171,120	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm； 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度AC(新20FH)改質材入 t=50mm 3m超；
法覆護岸工	式	1	26,688,323	
作業土工	式	1	824,640	床掘り 土砂； 埋戻し W≤1.0m； 埋戻し 1.0m<W≤4.0m； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	5,642,964	均しコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=200mm W=1190mm； 現場打基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%； プレキャスト基礎ブロック 控750 L=2000型； 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%； 大型ブロック積 擬石型 控750；

積算内訳書

工事名	令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				大型ブロック積 材料費 87 m2 擬石型 控750 ; 胴込・裏込コンクリート 26 m3 18-8-40BB W/C≦60% ; 胴込・裏込材(砕石) 43 m3 RC-40 ; 目地板 15 m2 瀝青繊維質目地板 t=20mm ; 現場打天端コンクリート 16 m 18-8-40BB W/C≦60% ; 足場 1 式 単管傾斜足場 ;
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	20,220,719	均しコンクリート 69 m 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm W=950mm ; 現場打基礎コンクリート 3 m 18-8-40BB W/C≦60% ; プレキャスト基礎ブロック 68 m 控500 L=2500型 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 7 m3 18-8-40BB W/C≦60% ; 大型ブロック積 374 m2 擬石型 控500 ; 大型ブロック積 材料費 374 m2 擬石型 控500 ; 胴込・裏込コンクリート 67 m3 18-8-40BB W/C≦60% ; 胴込・裏込材(砕石) 174 m3 RC-40 ; 吸出し防止材(全面)設置 370 m2 河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以 上 ; 目地板 41 m2 瀝青繊維質目地板 t=20mm ; 現場打天端コンクリート 72 m

積算内訳書

工事名	令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40BB W/C≤60% ; 足場 単管傾斜足場 ;	1 式
根固め工	式	1	9,621,166		
根固めブロック工	式	1	8,048,966	消波根固めブロック製作 異形ブロック4t型 21-8-40BB W/C≤60% ; 根固めブロック据付 異形ブロック4t型 ; 消波根固めブロック運搬 異形ブロック4t型 積込・据付(層積) 2個 1.0km以下 ; 連結用挿入鉄筋(フック) SR235 φ22 L=1328mm ; 連結材 シャックル φ25 鍛造型 ; 吸出し防止材(全面)設置 河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以上 ;	57 個 144 個 144 個 151 個 226 組 480 m2
間詰工	式	1	1,572,200	間詰コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ;	35 m3
構造物撤去工	式	1	634,591		
構造物取壊し工	式	1	204,526	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm ;	10 m 900 m2
運搬処理工	式	1	430,065	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	1 式 1 式
仮設工	式	1	5,463,184		

積算内訳書

工事名	令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留・仮締切工	式	1	5,463,184	大型土のう 製作・設置；	1	式
				大型土のう 撤去；	1	式
直接工事費	式	1	159,966,650			
共通仮設費	式	1	17,827,200			
共通仮設費	式	1	2,599,200			
技術管理費	式	1	1,161,200	六価カド溶出試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,438,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,228,000			
純工事費	式	1	177,793,850			
現場管理費	式	1	52,906,000			
工事原価	式	1	230,699,850			
一般管理費等	式	1	35,360,150			
工事価格	式	1	266,060,000			