

# 単 価 合 意 書

令和7年11月17日に契約した令和7年度利賀地区盛土及び河道付替他工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年11月25日

発注者 住所 富山県砺波市太郎丸1丁目5番10号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所長 浮田 博文

受注者 住所 富山県南砺市坪野192

氏名 株式会社 藤井組

代表取締役社長 藤井 公嗣

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		156,300,514	
道路土工		式	1		71,192,424	
掘削工(ICT)		式	1		11,347,455	
掘削(ICT)	土砂	m3	14,400	299.6	4,314,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,033,215	
路体盛土工 【付替河道】		式	1		32,605	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5	6,521	32,605	
路体盛土工(ICT) 【利賀地区盛土】		式	1		59,812,364	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	55,000	246	13,530,000	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,670	549.8	2,017,766	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,084,598	
積込(ルース)	土砂	式	1		11,283,800	
基盤排水層	C-40 t=500mm	m2	1,100	6,156	6,771,600	
水平排水層	C-40 t=300mm	m2	2,200	3,693	8,124,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工						
【利賀地区盛土】		式	1		29,276,410	
自走式土質改良工		式	1		29,276,410	
土質改良	埴質土 一般軟弱土用 フレコン 60kg/ m3	m3	12,000	2,419	29,028,000	
土質改良機設置・撤去費	設置・撤去	式	1		248,410	
床版工						
【岩淵橋】		式	1		12,151,887	
RC床版工						
		式	1		12,151,887	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	30.15	165,639	4,994,015	
コンクリート	30-12-25N W/C≦55%					
		m3	87	37,456	3,258,672	
型枠	一般型枠					
		式	1		3,899,200	
鋼橋足場等設置工						
【岩淵橋】		式	1		2,074,278	
橋梁足場工						
		式	1		1,417,780	
床版足場	プレートカッター・ボックスカッター					
		式	1		1,417,780	
昇降用設備工						
		式	1		656,498	
登り栈橋	A1・A2 設置・撤去					
		式	1		656,498	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
【付替河道】		式	1		167,200	
アスファルト舗装工						
		式	1		167,200	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm					
		m <sup>2</sup>	40	1,478	59,120	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度AC(新20FH)改質材入 t=50mm 3m超					
		m <sup>2</sup>	40	2,702	108,080	
法覆護岸工						
【付替河道】		式	1		26,079,213	
作業土工						
		式	1		805,750	
床掘り	土砂					
		式	1		226,350	
埋戻し	W≤1.0m					
		式	1		33,540	
埋戻し	1.0m<W≤4.0m					
		式	1		144,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		401,310	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
【控750】		式	1		5,514,267	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=200mm W=190mm					
		m	16	10,153	162,448	
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%					
		m	2	18,059	36,118	
プレキャスト基礎ブロック	控750 L=2000型					
		m	14	24,616	344,624	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	2	77,796	155,592	
大型ブロック積	擬石型 控750	m2	87	6,236	542,532	
大型ブロック積 材料費	擬石型 控750	m2	87	23,277	2,025,099	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	26	40,603	1,055,678	
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3	43	7,710	331,530	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	15	2,736	41,040	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	16	29,316	469,056	
足場	単管傾斜足場	式	1		350,550	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		19,759,196	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm W=950mm	m	69	4,052	279,588	
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	3	14,179	42,537	
プレキャスト基礎ブロック	控500 L=2500型	m	68	17,971	1,222,028	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	7	77,796	544,572	
大型ブロック積	擬石型 控500	m2	374	3,692	1,380,808	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型ブロック積 材料費	擬石型 控500	m2	374	22,681	8,482,694	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	67	40,603	2,720,401	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	174	7,710	1,341,540	
吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以上	m2	370	1,047	387,390	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	41	2,736	112,176	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	72	22,896	1,648,512	
足場	単管傾斜足場	式	1		1,596,950	
根固め工 【付替河道】		式	1		9,401,277	
根固めブロック工		式	1		7,864,917	
消波根固めブロック製作	異形ブロック4t型 21-8-40BB W/C≦60%	個	57	89,347	5,092,779	
根固めブロック据付	異形ブロック4t型	個	144	7,098	1,022,112	
消波根固めブロック運搬	異形ブロック4t型 積込・据付(層積) 2個 1.0km以下	個	144	2,750	396,000	
連結用挿入鉄筋(フック)	SR235 φ22 L=1328mm	個	151	1,954	295,054	
連結材	シャックル φ25 鍛造型	組	226	2,462	556,412	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以上	m2	480	1,047	502,560	
間詰工		式	1		1,536,360	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	35	43,896	1,536,360	
構造物撤去工		式	1		620,113	
【付替河道】		式	1		199,858	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm	m	10	716.8	7,168	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm	m2	900	214.1	192,690	
運搬処理工		式	1		420,255	
殻運搬	アスファルト殻	式	1		337,590	
殻処分	アスファルト殻	式	1		82,665	
仮設工		式	1		5,337,712	
【付替河道】		式	1		5,337,712	
土留・仮締切工		式	1		3,966,576	
大型土のう	製作・設置	式	1		1,371,136	
大型土のう	撤去	式	1			

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		156,300,514	
共通仮設費		式	1		17,421,149	
共通仮設費		式	1		2,539,995	
技術管理費		式	1		1,134,749	
六価 $\gamma$ 線溶出試験費		式	1		14,852	
システム初期費(ICT)		式	1		1,119,897	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,405,246	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,881,154	
純工事費		式	1		173,721,663	
現場管理費		式	1		51,700,969	
工事原価		式	1		225,422,632	
一般管理費等		式	1		34,577,368	
工事価格		式	1		260,000,000	
消費税相当額		式	1		26,000,000	

