

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	300日間	自 令和8年3月27日 至 令和9年1月20日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	91,236,211	
道路土工	式	1	9,457	
残土処理工	式	1	9,457	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	86,340,260	
吹付工	式	1	15,518,940	モルタル吹付 1,810 m2 厚10cm；
鉄筋挿入工	式	1	70,821,320	鉄筋挿入 121 m φ65mm 削孔長3.9m ロックボルト4.0m； 鉄筋挿入 220 m φ65mm 削孔長4.4m ロックボルト4.5m； 鉄筋挿入 3,605 m φ65mm 削孔長5.9m ロックボルト6.0m； 削孔機械の上下移動 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式
構造物撤去工	式	1	4,886,494	
構造物取壊し工	式	1	3,979,045	吹付法面取壊し 1,070 m2 集積積込有 人力施工； 吹付法面取壊し 270 m2 集積積込有 機械施工；
土のう撤去工	式	1	325,219	土のう撤去 261 袋 大型土のう撤去 80 袋 積込(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
運搬処理工	式	1	582,230	殻運搬 1 式 モルタル殻； 殻処分 67 m3 コンクリート殻(鉄筋)；

## 積算内訳書

工事名		令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	91,236,211	
共通仮設費	式	1	8,310,000	
共通仮設費	式	1	911,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	911,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,399,000	
純工事費	式	1	99,546,211	
現場管理費	式	1	27,305,000	
工事原価	式	1	176,592,690	
一般管理費等	式	1	27,177,310	
工事価格	式	1	203,770,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	32,627,079	
道路土工	式	1	4,168,509	
掘削工(ICT)	式	1	3,576,046	掘削(ICT) 2,900 m3 土砂 オープンカット; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
路体盛土工	式	1	58,367	路体(築堤)盛土 7 m3 2.5m未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 1 式 土砂;
路床盛土工	式	1	155,816	路床盛土 100 m3 4.0m以上; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 1 式 土砂;
残土処理工	式	1	378,280	整地 1 式 残土受入れ地での処理;
舗装工	式	1	6,393,040	
アスファルト舗装工	式	1	6,393,040	下層路盤(車道・路肩部) 1,040 m2 再生クワッチャラン RC-40 t=200mm; 基層(車道・路肩部) 1,110 m2 ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm; 表層(車道・路肩部) 1,110 m2 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm;
石・ブロック積(張)工	式	1	11,004,851	
作業土工	式	1	542,428	床掘り 1 式 土砂;

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋戻し 土砂； 1 式
				基面整正 積込(ルース) 1 式
				土砂； 土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	10,462,423	現場打基礎コンクリート 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 底幅103cm 高さ20cm； 30 m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (1号隔壁) 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%； 3 m <sup>3</sup>
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (2号隔壁) 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%； 5 m <sup>3</sup>
				大型ブロック積 控え750mm； 192 m <sup>2</sup>
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%； 98 m <sup>3</sup>
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 87 m <sup>3</sup>
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=20mm； 0.7 m <sup>2</sup>
				現場打天端コンクリート 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%； 4 m <sup>3</sup>
				蓋 縞鋼板 520 $\times$ 600； 3 枚
排水構造物工	式	1	2,026,753	
作業土工	式	1	229,002	床掘り 土砂； 1 式
				埋戻し 土砂； 1 式
				積込(ルース) 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
側溝工	式	1	1,366,020	プレキャストU型側溝 131 m PU-B300-L2000； プレキャストU型側溝 2 m BF-I-B300-L2000； 自由勾配側溝 9 m FU-B300-C300-L2000； 側溝蓋 8 枚 C-C-T-B300-L500；
集水桝・マンホール工	式	1	413,835	現場打ち集水桝 3 箇所 MB種 18-8-40BB W/C≤60%； 現場打ち集水桝 2 箇所 MC種 18-8-40BB W/C≤60%； 蓋 2 枚 MSGT-500-500 普通目 T-25 ホール固定； ふとんかご 2 m 幅120×高50m 線径4.0mm 網目13cm 流用土； 積込(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
場所打水路工	式	1	17,896	現場打水路 0.8 m 300×300 18-8-40BB W/C≤60%；
防護柵工	式	1	3,856,460	
路側防護柵工	式	1	1,810,560	ガードレール 24 m Gr-B4-2E 標準4色； ガードレール 72 m Gr-B4-2B 標準4色；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	2,045,900	プレキャスト防護柵基礎	64	m
				B種 800×480 L=2000 ;		
				調整コンクリート	11	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
間詰コンクリート				24-8-20BB W/C≤60% ;	0.5	m3
型枠				一般型枠 ;	1	式
道路付属施設工	式	1	2,255,764			
ケーブル配管工	式	1	2,255,764	開削掘削	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し・締固め	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し・締固め	1	式
				砂質土 中埋砂 ;		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				埋設管路	204	m
FEP φ80mm ;						
埋設管路	102	m				
FEP φ65mm ;						
異種管継手	1	組				
FEP φ65-G70 ;						
埋設表示シート	102	m				
W=300 折込2倍 ;						
埋設表示シート	102	m				
W=150 折込2倍 ;						
ハンドホール	2	箇所				

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				H2-6 ;
構造物撤去工	式	1	2,921,702	
防護柵撤去工	式	1	698,664	仮設防護柵撤去(ガードレール) 置式連続基礎ブロック 400×450×1975 Gr-B4-2B ;
構造物取壊し工	式	1	1,322,013	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下; 吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工;
排水構造物撤去工	式	1	3,571	暗渠排水管撤去 撤去;
運搬処理工	式	1	897,454	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋); 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋); 殻運搬 アスファルト殻; 殻処分 コンクリート殻(無筋); 殻処分 コンクリート殻(鉄筋); 殻処分 アスファルト殻;

## 積算内訳書

工事名	令和7年度利賀ダム付替市道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	32,627,079	
共通仮設費	式	1	4,590,400	
共通仮設費	式	1	1,214,400	
技術管理費	式	1	817,400	六価カド溶出試験費 1 検体 地耐力試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	397,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,376,000	
純工事費	式	1	37,217,479	
現場管理費	式	1	12,524,000	
工事原価	式	1	49,741,479	