

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

R08.3月現在

番号	水系名	河川名	重要水防箇所								予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関
			位置			左右岸別	区間	延長(m)	重要度	現況				
			郡市	町村	字									
1	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	－	0.0k + 64m	今川橋	B	桁下高不足 スパン不足 根入れ不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
2	常願寺川	常願寺川	富山市		高来	左岸	0.0k ～ 3.0k	2,985	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
3	常願寺川	常願寺川	富山市		高来横越	左岸	0.0k ～ 1.1k + 100m	1,198	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
4	常願寺川	常願寺川	富山市		横越	－	1.3k + 47m	あいの風 とやま 鉄道橋梁	B	桁下高不足 スパン不足 根入れ不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センタ
5	常願寺川	常願寺川	富山市		平榎町袋	左岸	2.0k - 150m ～ 2.8k + 150m	1,172	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
6	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋	左岸	3.3k - 50m ～ 3.3k + 100m	150	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
7	常願寺川	常願寺川	富山市		町袋宮成	左岸	3.3k + 100m ～ 4.0k + 100m	651	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	3.3k + 100m ～ 4.0k + 100m	651	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
8	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成	左岸	4.0k - 40m ～ 4.2k + 120m	372	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
9	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成	左岸	4.0k + 100m ～ 4.6k + 100m	642	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
10	常願寺川	常願寺川	富山市		宮成大場	左岸	4.6k + 100m ～ 12.4k + 100m	7,728	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	4.6k + 100m ～ 12.4k + 100m	7,728	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
11	常願寺川	常願寺川	富山市		一本木	左岸	5.3k ～ 5.7k - 40m	401	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
12	常願寺川	常願寺川	富山市		向新庄	－	6.6k + 144m	地鉄（本線）常願寺川橋梁	B	桁下高不足	越水	天端積土葺	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
13	常願寺川	常願寺川	富山市		日俣	左岸	6.8k - 70m ～ 6.8k - 40m	30	A	水衝・洗掘 （根入不足）	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
14	常願寺川	常願寺川	富山市		大場西の番	左岸	12.4k + 100m ～ 13.7k + 150m	1,374	B	基礎地盤漏水	漏水・法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
15	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	13.7k + 150m ～ 14.0k + 100m	168	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	13.7k + 150m ～ 14.0k + 100m	168	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
16	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	14.0k + 100m ～ 14.8k + 150m	1,004	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
17	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	左岸	14.8k + 40m ～ 15.1k + 100m	197	A	水衝・洗掘 （根固老朽）	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
18	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番馬瀬口	左岸	14.8k + 150m ～ 16.2k + 100m	1,219	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
						左岸	14.8k + 150m ～ 16.2k + 100m	1,219	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
19	常願寺川	常願寺川	富山市		馬瀬口	左岸	15.1k + 100m ～ 15.3k + 210m	328	A	水衝・洗掘 根固老朽流失	護岸洗掘	川倉、立籠	富山市	富山河川国道事務所 富山土木センター
20	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.0k ～ 1.3k + 100m	1,383	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
						右岸	0.0k ～ 1.3k + 100m	1,383	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
21	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂	右岸	0.0k ～ 3.0k	3,046	B	越水（溢水）	越水	天端積土葺	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
22	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋辻ヶ堂 水橋柴草	右岸	1.3k + 100m ～ 4.4k + 100m	3,138	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
23	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋中村 水橋柴草	右岸	2.4k - 50m ～ 2.8k	624	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所

重要水防箇所一覧表（常願寺川）

R08. 3月現在

番号	水系名	河川名	重 要 水 防 箇 所							予想される危険	水防工法	担当水防管理団体名	関係機関	
			位 置			左右岸別	区 間	延 長 (m)	重要度					現 況
			郡 市	町 村	字									
24	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋芝草	右岸	2. 8k ～ 2. 8k + 134m	134	A	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
25	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	4. 8k - 100m ～ 5. 1k	283	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
26	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5. 3k ～ 5. 3k + 50m	50	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
27	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5. 3k + 100m ～ 5. 5k + 100m	208	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
28	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋二杉	右岸	5. 3k + 140m ～ 5. 5k + 60m	128	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
29	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	利田	右岸	9. 1k + 100m ～ 10. 0k + 100m	926	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
						右岸	9. 1k + 100m ～ 10. 0k + 100m	926	B	基礎地盤漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張		
30	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	二ツ屋	右岸	11. 5k - 110m ～ 11. 7k + 114m	339	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
31	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	西大森	右岸	12. 0k + 100m ～ 13. 7k + 150m	1, 609	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
32	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	西大森 泊新	右岸	15. 1k - 150m ～ 15. 3k + 100m	449	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
33	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚新 泊新 岩峠野	右岸	15. 1k ～ 16. 6k + 140m	1, 696	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	川倉、立籠	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所
34	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	岩峠野	右岸	17. 7k + 50m ～ 18. 0k - 50m	180	B	堤体漏水	漏水・ 法崩・すべり	月の輪及び シート張	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所

小計	A=	1, 090m	05箇所
	B=	25, 883m	35箇所（内：橋梁3橋）
計	合計=	26, 973m	40箇所

	①総合評価	②工 作 物	③水衝・洗掘	④基礎地盤漏水	⑤堤体漏水	⑥越水（溢水）
A	1, 090	0	1, 090	0	0	0
B	25, 883	3	3, 492	14, 241	21, 033	6, 031

要注意箇所一覧表（常願寺川）

R08. 3月現在

番 号	水 系 名	河 川 名	重 要 水 防 箇 所 （ 要 注 意 箇 所 ）							予想され る危険	水防工法	担当水防 管理団体名	関係機関	変更理由	
			位 置			左右 岸別	区 間	延 長 (m)	重要 度						現 況
			郡 市	町 村	字										
	(破堤箇所)														
1	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	三ツ塚新	右岸	15.1k ～ 15.5k - 45m	381	要注 意	破堤箇所 S27	要監視	—	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所	
2	常願寺川	常願寺川	中新川郡	立山町	岩峠野	右岸	18.0k - 150m ～ 18.0k	150	要注 意	破堤箇所 S44	要監視	—	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所	
	(旧川跡)														
3	常願寺川	常願寺川	富山市		水橋新保	右岸	2.4k - 110m ～ 2.4k + 90m	200	要注 意	旧川跡	要監視	—	常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 立山土木事務所	
	(工作物)														
4	常願寺川	常願寺川	富山市		大島	—	10.0k + 91m	大日橋	要注 意	橋梁 根入れ不足	越水	天端積土囊	富山市、 常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所	
5	常願寺川	常願寺川	富山市		西の番	—	12.6k + 97m	新常願寺 橋	要注 意	橋梁 根入れ不足	越水	天端積土囊	富山市、 常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所	
6	常願寺川	常願寺川	富山市		上滝	—	18.0k + 30m	立山橋	要注 意	橋梁 根入れ不足	越水	天端積土囊	富山市、 常願寺川 右岸水防 市町村組合	富山河川国道事務所 富山土木センター 立山土木事務所	