

平成23年度国土交通事業関係功労者等表彰式を開催します

東日本大震災において、過酷な環境のなかで迅速に対応した災害支援（災害対策機器の運営管理等）を行った企業に対して羽越河川国道事務所長より感謝状を授与することとなりました。

また、優良工事等の表彰は、北陸地方整備局所管の工事等に関し、その施工及び成果が特に優秀であって他の模範となるものを選定し表彰することにより、建設技術の向上と建設事業の推進に役立てることを目的としています。

つきましては、災害支援感謝状授与及び羽越河川国道事務所に関係する平成22年度完成の優良工事等の表彰伝達式を、下記のとおり実施しますのでお知らせいたします。

記

1. 日時：平成23年7月21日（木） 14：00～15：00
（受付開始 13：30より）
2. 場所：羽越河川国道事務所 1階 契約指導室
新潟県村上市藤沢27-1 TEL（0254）62-3211
3. 対象工事等：別紙のとおり

同時発表記者クラブ

新潟日報（村上支局）
村上新聞社
いわふね新聞社

問い合わせ先



国土交通省 北陸地方整備局
羽越河川国道事務所
TEL：0254-62-3211（代）
工事品質管理官 大矢 真二
（内線302）

(別紙)

【優良工事等受賞者一覧】

表彰区分		種 別	受 賞 者 名	工 事 ま た は 業 務 名	資料No
優良工事等	事務所長表彰	優良工事	株式会社 横井組	貝附河道掘削その2工事	1
		優良委託業務	株式会社 エコロジーサイエンス	荒川水系河川水辺の国勢調査(底生動物)業務	2
	局長表彰 (披露)	優良工事	福田道路株式会社 新潟本店	日沿道 仲間町舗装その2工事	3
		優良建設技術者 (工事)	川田建設株式会社 新潟営業所 監理技術者 山本 武生	日沿道 三面川橋床版工事	4
		優良建設技術者 (委託業務)	開発技建株式会社 管理技術者 渡邊 雅樹	羽越管内交通事故対策検討業務委託	5

【感謝状授与者一覧】

表彰区分		種 別	受 賞 者 名	工 事 ま た は 業 務 名
感謝状授与	事務所長感謝状		株式会社 小池組	
			株式会社 丸弥組	
			株式会社 石山建設	
	局長感謝状 (披露)		北陸パブリックメンテナンス株式会社	荒川維持管理作業

受注者	株式会社 横井組	事務所名	羽越河川国道事務所
	代表取締役 横井 仁	工期	平成22年11月17日 ～ 平成23年 3月30日まで
	村上市古渡路600番地	請負金額	74,865千円
工事名	貝附河道掘削その2工事	工事場所	新潟県村上市貝附地先
工事内容	河道掘削 10,300m ³ コンクリートブロック張護岸工 167m 仮設工 1式		
選定理由	本工事は、荒川の河道掘削及び左岸高水護岸の河川工事である。曲線区間の護岸工の施工にあたっては誘導定規の活用によってコンクリートブロック張護岸工及び法留基礎の美観及び通日も良好で出来栄が良い。また、河道掘削した残土を新発田市及び胎内市の受け入れ地に搬入するものであり、掘削現場・受け入れ地の盛土業者と綿密な工程調整を行い、円滑な土砂運搬を実施し無事故で工期内に完成させた。		



受注者	株式会社 エコロジーサイエンス	事務所名	羽越河川国道事務所
	代表取締役 大谷内 忠夫	工期	平成22年 4月 1日 ～ 平成23年 2月25日まで
	長岡市草生津3丁目5番25号	請負金額	21,189千円
工事名	荒川水系河川水辺の国勢調査(底生動物)業務		
業務内容	・荒川における底生動物調査 ・大石ダムにおける底生動物調査 ・荒川における魚類調査 ・大石ダムにおけるプランクトン調査		
選定理由	荒川においては、かねてから生息が知られていたものの既往の河川水辺調査では確認されていなかったヤマトシジミ(二枚貝)を、大石ダムにおいてはニクイロシブキツボ(巻き貝)を本調査により初めて確認した。 また、荒川河口でのシロウオの確認調査においては、これまで未整理であった荒川での基本的な生活史(遡上期・産卵期・産卵箇所など)解明に向けた基礎資料を取りまとめた。		

受注者	福田道路株式会社 新潟本店	事務所名	羽越河川国道事務所
	代表取締役 白井 竹治	工期	平成21年 9月15日 ～ 平成22年12月28日まで
	新潟市中央区川岸町一丁目53番地1	請負金額	422,415千円
工事名	日沿道 仲間町舗装その2工事	工事場所	新潟県村上市坪根～下相川地先
工事内容	路体盛土 5,100m ³ 排水構造物 1式 情報BOX 1式 路床盛土工 24,800m ³ 植生工 7,470m ² 伸縮装置工 1式 路床改良工 19,530m ² 踏掛版工 1式 道路付属物工 1式 排水性舗装工 21,420m ²		
選定理由	本工事は、日本海沿岸東北自動車道における舗装工事である。供用を平成23年3月に控え、工事工程が非常に厳しい中、多数の工事との工程調整が必要であった。 このような中、綿密な調整・管理を行い、工期内に完成させた。 創意工夫の提案及び新技術の活用等により施工管理、出来形管理、品質管理が良好であったとともに、無事故で工事を完成させた。 また、地域貢献として清掃活動を積極的に行ったことから、地元紙にも取り上げられ高い評価を得ている。		



技術者	山本 武生 (監理技術者)	事務所名	羽越河川国道事務所
		工 事 名	日沿道 三面川橋床版工事
		工事 場所	新潟県村上市下新保地先～岩沢地先
	川田建設株式会社 新潟営業所	工 期	平成22年 1月19日 ～ 平成22年11月10日
	新潟市中央区南笹口1－1－54	請 負 金 額	226,590千円
工事内容	橋長 L=236.4m(鋼6径間連続非合成少数鉄桁) 場所打PC床版工 2,598m ² 飛雪防止柵 1式 伸縮装置 1式 情報BOX 1式 排水装置 1式 耐火防護工 1式 場所打壁高欄工 471m		
選定理由	本工事は、日沿道 三面川に架かる橋長L=236.4mの三面川橋の床版工事である。 上部工事の架設中からの施工で且つ、日沿道の供用を控え、舗装工事と輻輳する工程調整が厳しい中での工事であり、鋼6径間連続非合成少数鉄桁における場所打PC床版工であることから、床版工コンクリートのひび割れ防止対策、河川横架橋梁として、鮭、鱒及び鮎等魚類へのコンクリート養生水による河川水質汚濁防止対策が求められる、工程、施工条件が厳しい困難な工事である。 当該技術者は、当該現場及び施工条件に対応した確実なCO打設・PC施工と管理、上部工事及び舗装工事と輻輳する中での確実な工程調整と施工・品質管理、適切な環境対策を行い、品質の高いPC床版を施工した。 また、高所作業、夏場の作業、多数釣り人に対する安全対策等について、安全教育を適切な開催時期・内容により行い、作業員に対する安全意識の高揚を図り、無事故で工事を完成させた。		
			

技術者	渡邊 雅樹 (管理技術者)	事務所名	羽越河川国道事務所
		業 務 名	羽越管内交通事故対策検討業務委託
	開発技建株式会社 新潟市中央区紫竹山7丁目13番16号	工 期	平成22年 7月17日 ～ 平成23年 3月28日
		請 負 金 額	16,170千円
選定理由	本業務は、羽越管内直轄国道を対象に、過去に発生した交通事故データ等を踏まえて、事故危険区間を抽出するとともに、事故要因分析、対策立案を行うとともに、過去に実施した事故対策箇所について、効果分析を行ったものである。 業務実施にあたり、管内の特徴を詳細に分析して問題点を洗い出し、多角的な視点から交通事故の効率・効果的な削減が期待できる事故対策を立案した。特に、H23.3には日沿道の朝日まほろばICまでの開通が予定されてたため、開通後は交通流動が大きく変化することから、現状の事故データ、交通量データに基づく対策案がそぐわなくなる可能性があった。この対処方法として、現況交通量配分(日沿道延伸有り・無し)データを分析して事故危険区間の交通量増減、交差点交通流動変化、供用後の事故発生件数の推計を行い対策に反映した。 これらの対策立案にあたっては、所轄警察・維持出張所との意見交換会、地元勉強会を提案・実施し、そこで得られた情報を反映するなど対策案の妥当性を確保し、成果品の品質向上に努めて十分な成果をあげた。		