



たかのす便り

【第16号】

国土交通省
羽越河川国道事務所

清明の候、皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
今年度も「たかのす便り」をお届けし、工事の進捗等をお知らせします。
今回は鷹ノ巣道路の環境対策、1号橋梁の工事進捗、新たに契約した工事をご紹介します。

環境検討委員会(第5回)を開催しました



(委員会開催状況)

鷹ノ巣道路事業は、適切な環境保全対策を実施するため専門家の先生の意見を聞きながら道路整備を進めています。平成29年2月21日に第5回の環境検討委員会が開催され、法面緑化の方針などについて検討されました。

【第5回委員会の主な内容】

- 1) 猛禽類の定点観測結果
- 2) 重要植物の移植後の状況
- 3) 法面緑化の試験施工モニタリング
- 4) 法面緑化の今後の方針

■法面緑化の本線施工について

下川口地区で緑化効果の検証を行っていましたが、今までの調査結果を踏まえ、平成29年度は鷹ノ巣道路本線の一部で試験的に施工する予定です。

緑化試験施工では、この地域で昔から生育していた植物が育つことを目指しており、各種工法を行う予定です。



本線での緑化試験予定箇所

1号橋梁の工専用仮栈橋が完成しました

鉄建・加賀田組JVが昨年10月から大内測で施工してきた、1号橋梁の工事で使用する「仮栈橋」が、今年3月に完成しました。栈橋の面積は約400m²で、長さ約20mのH形鋼の支柱が54本使われ、表面には厚さ21cmの「覆工板(鋼製)」が敷かれています。重さが150トン位の大型クレーンなどが載っても大丈夫な頑丈なもので、これから約3年間この栈橋の上で工事が行われます。



昨年11月



今年1月



完成です

今年3月

新しい工事が2件契約になりました

1. 鷹ノ巣道路下川口地区改良他工事

受注者：(株) 富樫組
 工期：平成29年4月10日～平成29年12月25日
 内容：掘削（下川口地区）、盛土（大内湊地区）、土砂運搬（ハツロ～大内湊地区）

2. 鷹ノ巣道路沼地区改良その3工事

受注者：(株) 渡辺組
 工期：平成29年4月10日～平成30年3月15日
 内容：盛土、土質改良、ジオテキスタイル敷設、側溝工



現場代理人の(株) 富樫組の百武です。平成24・25・27年の鷹ノ巣道路工事では地元関係者の皆様方には大変お世話になりました。平成29年4月からは下川口・大内湊地区の工事に着手させていただきます。本工事では土砂運搬のダンプトラックが集落付近を走行するため、皆様にはご迷惑をお掛けする事もあるかもしれませんが、安全第一で施工致しますので、何卒宜しくお願い致します。



この度「鷹ノ巣道路沼地区改良その3工事」を担当させて頂くことになりました(株) 渡辺組の現場代理人 角田誠です。この3月に竣工した大内湊での工事では、大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本工事においても、安全第一に、また近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしないよう精一杯努力してまいりますので、何卒ご理解とご協力の程宜しくお願いします。



鷹ノ巣道路の工事一覧(平成29年4月1日時点)

現在、下記の工事を実施中です。工事についてお気づきの点などは、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。

工事名・業務名	受注者名	工期	主な内容
1 鷹ノ巣道路下川口地区改良他工事	(株) 富樫組	平成29年 4月10日～平成29年12月25日	掘削、盛土、土砂運搬
2 鷹ノ巣道路沼地区改良その3工事	(株) 渡辺組	平成29年 4月10日～平成30年 3月15日	盛土、土質改良、ジオテキスタイル等
3 米坂線越後片貝・越後下関間鷹ノ巣B新設他工事(JR委託工事)	鉄建・加賀田組 共同企業体	平成28年 3月30日～平成34年 1月31日	1号橋梁(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)

発行およびお問い合わせ先



国土交通省 北陸地方整備局
 羽越河川国道事務所

〒959-3196 新潟県村上市藤沢27-1
 電話：0254-62-3211(代表)
 担当：小泉(鷹ノ巣道路整備推進プロジェクトチームリーダー)
 URL⇒<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/>

