

令和3年度 荒川重要水防箇所及び水防上危険な構造物の一覧表

荒川の重要水防箇所《右岸》

河川名	番 号	位 置			管 理 団 体	重 点	A	B	要 注 意 区 間	現 況	予 想 さ れ る 危 険	対 策 水 防 工 法
		郡 市	町 村 区	大 字								
荒 川	R 1	村 上 市		塩 谷				右 392		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 2	〃		塩 谷		右 258		右 258		基礎地盤漏水	堤防決壊	月の輪工、釜段工
	R 3	〃		塩 谷		右 1,294		右 1,294		越水(溢水)、堤体漏水、基礎地盤漏水	堤防決壊	積み土のう工、シート張り工、月の輪工、釜段工
	R 4	〃		荒川縁新田		右 270		右 270		越水(溢水)、基礎地盤漏水	堤防決壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工
	R 5	〃		荒川縁新田 ～ 牛 屋				右 765		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 6	〃		葛 籠 山				右 492		水衝・洗掘	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工
	R 7	〃		葛 籠 山 ～ 川 部					右 150	破堤跡	堤防決壊	
	R 8	〃		川 部					右 758	破堤跡		
	R 9	〃		川 部				右 489		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 1 0	〃		川 部				右 527		越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 1 1	岩船郡	関 川 村	高 田		関 川 村			右 448	越水(溢水)、堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	積み土のう工、シート張り工、蛇籠張工、木流し工
	R 1 2	〃	〃	高 田		関 川 村	右 469		右 469	越水(溢水)、基礎地盤漏水、堤体漏水、水衝・洗掘	堤防決壊	積み土のう工、月の輪工、釜段工、シート張り工 蛇籠張工、木流し工
	R 1 3	〃	〃	高 田		関 川 村	右 100		右 100	水衝・洗掘、堤体漏水	堤防決壊	蛇籠張工、木流し工、シート張り工
	R 1 4	〃	〃	高 田		関 川 村	右 1,122		右 1,122	堤体漏水	堤防決壊	シート張り工
	R 1 5	〃	〃	高 田 ～ 小見前新田		関 川 村			右 228	越水(溢水)	堤防決壊	積み土のう工
	R 1 6	〃	〃	小見前新田		関 川 村			右 313	破堤跡		
	R 1 7	〃	〃	湯 沢		関 川 村			右 869	堤体漏水、基礎地盤漏水	堤防決壊	シート張り工、月の輪工、釜段工
	R 1 8	〃	〃	高 瀬		関 川 村			右 197	破堤跡		
右 岸 小 計						(6) 3,513		(14) 7,723		(A+B) (14) 7,723		
荒 川 合 計						(8) 4,320		(28) 15,626		(A+B) (28) 15,626		