

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 8 年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務
履行場所	湯沢砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所 調 査 課		
2) 履行期間	161 日間	自 令和 8年 7月31日	
		至 令和 9年 1月 7日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和８年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	13,039,747	
直接調査費		式	1	6,909,980	
機械ボーリング		式	1	4,443,900	土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 53 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 42 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	2,008,400	標準貫入試験 16 回 砂・砂質土 標準貫入試験 53 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 4 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験 42 回 軟岩
総合解析		式	1	295,680	解析等調査 1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費	式	1	134,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	28,000	検定費等	14 本
間接調査費	式	1	6,129,767		
運搬費	式	1	3,236,400	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	461,920	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	2,236,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	147,274	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	48,173	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,039,747		
間接費	式	1	8,500,253		
諸経費	式	1	8,500,253		
一般調査業務費	式	1	21,540,000		
解析等調査	式	1	1,484,612		

積算内訳書

業務名	令和8年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	1,484,612	
解析等調査		式	1	1,484,612	計画準備 解析等調査
共通		式	1	313,800	
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,798,412	
その他原価		式	1	968,444	
一般管理費等		式	1	1,483,144	
解析等調査業務費		式	1	4,250,000	
調査業務価格		式	1	25,790,000	
共通		式	1	139,660	
共通（設計業務）		式	1	139,660	
公開成果品作成		式	1	139,660	公開成果品作成
直接原価（その他原価除く）		式	1	139,660	
その他原価		式	1	75,206	

積算内訳書

業務名	令和8年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務				業 種	設計業務
					項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	115,134		
業務価格		式	1	330,000		
業務価格		式	1	26,120,000		