

積算内訳書

1. 工事名

工事名	丸ノ沢第1号砂防堰堤その4工事
工事地名	新潟県南魚沼市清水地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	206日間	自 令和6年5月7日 至 令和6年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	丸ノ沢第1号砂防堰堤その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	39,294,843	
砂防土工	式	1	1,627,750	
掘削工	式	1	702,450	掘削(砂防) 770 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 基面整正 1 式
埋戻し工	式	1	260,452	埋戻し 8 m3 転圧有り 最大埋戻し幅1m以上4m未満； 埋戻し 2 m3 転圧有り 最大埋戻し幅1m未満； 埋戻し 250 m3 転圧無し
盛土工	式	1	664,848	盛土(流用土) 720 m3 転圧無し
コンクリート堰堤工	式	1	31,718,425	
コンクリート堰堤本体工	式	1	18,748,225	コンクリート 504 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60%； 堤冠コンクリート 6 m3 高強度 C=500-40(高炉B) W/C≤30%； 堤冠コンクリート 10 m3 富配合 C=300-5-80(高炉B)； 水抜暗渠 9.6 m 800mm 外圧管1種； 止水板 5 m CC300×7； 型枠 1 式

積算内訳書

工事名	丸ノ沢第1号砂防堰堤その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				足場 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	7,690,200	コンクリート 216 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ; 型枠 1 式 足場 1 式
コンクリート側壁工	式	1	3,396,370	コンクリート 82 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ; 目地板 24 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 水抜パイプ 12 m VP-50 ; 吸出し防止材 0.8 m2 不織布系 t=20mm ; 型枠 1 式 足場 1 式
水叩工	式	1	1,883,630	コンクリート 71 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ;
護床工・根固め工	式	1	236,763	
護床ブロック工	式	1	236,763	根固めブロック据付 30 個 ブロック種類 2t ブロック購入無 ; 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5t以下 積込み・据付け(層積) ; 支給品運搬 1 式
砂防堰堤付属物設置工	式	1	303,300	
銘板工	式	1	239,500	銘板 1 枚 铸件用黄銅合金地金 800×500×10 字厚5mm ;
点検施設工	式	1	63,800	ステップ 20 個 φ22 幅40cm 樹脂被覆製 ;
仮設工	式	1	5,408,605	

積算内訳書

工事名	丸ノ沢第1号砂防堰堤その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事前進入路工	式	1	708,994	工事前進入路 設置・撤去	1	式
				ロードマット 設置・撤去	1	式
押さえ盛土工	式	1	1,941,003	押さえ盛土 撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	2,044,392	大型土のう締切 設置・撤去	1	式
				コンクリート締切 撤去	1	式
水替工	式	1	688,360	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	25,856	沈砂池 設置・撤去	1	式
直接工事費	式	1	39,294,843			
共通仮設費	式	1	4,908,160			
共通仮設費	式	1	931,160			
運搬費	式	1	73,160	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	390,000	W/Cニタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400 ;	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	468,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,977,000			
純工事費	式	1	44,203,003			
現場管理費	式	1	14,329,000			
工事原価	式	1	58,532,003			

