

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その2外工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	210日間	自 令和6年5月7日 至 令和6年12月2日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	50,377,500		
砂防土工	式	1	4,829,686		
掘削工	式	1	1,435,517	掘削(砂防)	1,300 m3
				土砂；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	176,211	埋戻し	210 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	3,217,958	盛土(流用土)	270 m3
				転圧有り	
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	200 m3
				転圧有り	
				4.0m以上；	
				盛土(採取土)	410 m3
				転圧有り	
				4.0m以上；	
				盛土(流用土)	780 m3
				転圧無し	
流路護岸工	式	1	19,251,864		
基礎工	式	1	1,140,880	場所打基礎	104 m
				底幅55cm 高さ35cm；	
ブロック積擁壁工	式	1	9,805,948	コンクリート(間知)ブロック積	176 m2
				天然石埋込ブロック	
				控35cm；	
				コンクリート(間知)ブロック積	47 m2
				控35cm；	
				胴込・裏込材(碎石)	106 m3
				RC-40；	
				現場打天端コンクリート	3 m3

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜路工	式	1	8,305,036	21-8-40(高炉B) W/C $\leq$ 60% ; 目地板	11 m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	2 m3
				21-8-40(高炉B) W/C $\leq$ 60% ; コンクリート(間知)ブロック積	105 m2
				天然石埋込ブロック 控35cm ; コンクリート(間知)ブロック積 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) RC-40 ; 現場打天端コンクリート	65 m2 76 m3 5 m3
床固め工	式	1	3,673,621	21-8-40(高炉B) W/C $\leq$ 60% ; 目地板	26 m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	6 m3
				21-8-40(高炉B) W/C $\leq$ 60% ; コンクリート舗装	94 m2
				18-8-40(高炉B) W/C $\leq$ 60% t=15cm ;	
魚道工	式	1	3,673,621	コンクリート	26 m3
				21-8-40(高炉B) W/C $\leq$ 60% ; 巨石据付	1 m2
				ϕ 45 $\sim$ 65cm 1/2埋込 ; 石張(隔壁部)	24 m2
				ϕ 25 $\sim$ 45cm 1/2埋込 ; 石張(導流部)	6 m2
				ϕ 20 $\sim$ 40cm 1/2埋込 ; 石張(水叩部)	8 m2
				ϕ 20 $\sim$ 40cm 1/2埋込 ; 型枠	1 式

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その2外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固め・水制工	式	1	14,997,096		
護床ブロック工	式	1	441,164	護床ブロック据付	20 個
				A形 B形；	
				護床ブロック据付	4 個
				CR形；	
				護床ブロック運搬	1 式
根固めブロック工	式	1	13,204,832	2.5t以下 積込み・据付け(層積)；	
				護床ブロック運搬	1 式
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)；	
				根固めブロック据付	113 個
				B形；	
飛び石工	式	1	1,351,100	根固めブロック据付	24 個
				CR形；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
				2.5t以下 積込み・据付け(層積)；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
飛び石工	式	1	1,351,100	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)；	
				飛び石ブロック据付	14 個
				I 型 II 型 III 型；	
				コンクリート	11 m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60%；	
擁壁工	式	1	1,999,440	型枠	1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	1,999,440	逆L型擁壁	36 m
				H=2.00m L=2.00m；	
流路付属物設置工	式	1	856,020		
防止柵工	式	1	856,020	転落防止柵	22 m
				H=1.10m；	
仮設工	式	1	4,769,773		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その2外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
渡河施設工	式	1	3,218,010	渡河施設 設置・撤去	1	式
仮水路工	式	1	308,698	耐圧ポリエチレン管 据付・撤去	1	式
				支給品運搬	1	式
				現場発生品運搬	1	式
水替工	式	1	1,121,310	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	121,755	沈砂池 設置・撤去	1	式
直接工事費	式	1	50,377,500			
共通仮設費	式	1	6,257,300			
共通仮設費	式	1	676,300			
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	669,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,581,000			
純工事費	式	1	56,634,800			
現場管理費	式	1	20,132,000			
工事原価	式	1	91,951,320			
一般管理費等	式	1	15,438,680			
工事価格	式	1	107,390,000			

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第3号床固工その2外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	9,071,520	
砂防土工	式	1	9,071,520	
粒径処理工	式	1	3,136,500	粒径処理 1,700 m3 60%を超え80以下；
残土処理工	式	1	5,935,020	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 土砂；
直接工事費	式	1	9,071,520	
共通仮設費	式	1	1,443,000	
共通仮設費	式	1	144,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	144,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,299,000	
純工事費	式	1	10,514,520	
現場管理費	式	1	4,670,000	
工事原価	式	1	15,184,520	