

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浅貝川溪流保全工第4号床固工その2外工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	232日間	自 令和6年5月7日 至 令和6年12月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第4号床固工その2外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	51,140,462	
砂防土工	式	1	6,694,743	
掘削工	式	1	2,416,384	掘削(砂防) 4,700 m3 土砂; 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 基面整正 1 式
埋戻し工	式	1	192,993	埋戻し 230 m3 転圧無し
盛土工	式	1	2,131,705	盛土(流用土) 40 m3 転圧有り 2.5m以上4.0m未満; 盛土(流用土) 1,000 m3 転圧有り 4.0m以上; 盛土(流用土) 950 m3 転圧無し
法面整形工	式	1	321,641	法面整形(切土部) 370 m2 現場制約無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	1,632,020	整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
流路護岸工	式	1	22,043,066	
基礎工	式	1	1,162,820	場所打基礎 106 m 底幅55cm 高さ35cm;
ブロック積擁壁工	式	1	20,880,246	コンクリート(間知)ブロック積 356 m2 天然石埋込ブロック 控35cm; コンクリート(間知)ブロック積 119 m2 控35cm;

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第4号床固工その2外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				胴込・裏込材(砕石) 216 m3 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 8 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ; 目地板 24 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 6 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;
床固め工	式	1	8,586,935	
魚道工	式	1	8,586,935	コンクリート 79 m3 18-5-80(高炉B) W/C≤60% ; コンクリート 26 m3 21-8-40(高炉B) W/C≤60% ; 巨石据付 1 m2 φ45~65cm 1/2埋込 ; 石張(隔壁部) 24 m2 φ25~45cm 1/2埋込 ; 石張(導流部) 6 m2 φ20~40cm 1/2埋込 ; 石張(水叩部) 8 m2 φ20~40cm 1/2埋込 ; 型枠 1 式 足場 1 式
根固め・水制工	式	1	2,028,074	
護床ブロック工	式	1	849,857	護床ブロック据付 41 個 A形 B形 ; 護床ブロック据付 8 個 CR形 ; 護床ブロック運搬 1 式 2.5t以下 積込み・据付け(層積) ; 護床ブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) ;

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第4号床固工その2外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
根固めブロック工	式	1	1,178,217	根固めブロック据付 A形 B形；	55	個
				根固めブロック据付 CR形；	12	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積)；	1	式
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)；	1	式
仮設工	式	1	11,787,644			
工事用進入路工	式	1	1,991,022	工事用進入路 設置・撤去	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	97,680	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	48	m2
				仮設高欄 設置・撤去	24	m
渡河施設工	式	1	3,103,638	渡河施設 設置・撤去	1	式
砂防仮締切工	式	1	4,760,250	大型土のう締切 設置・撤去	1	式
仮水路工	式	1	565,874	耐圧ポリエチレン管 据付・撤去	1	式
				支給品運搬	1	式
				現場発生品運搬	1	式
水替工	式	1	1,189,110	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	80,070	沈砂池 設置・撤去	1	式
直接工事費	式	1	51,140,462			
共通仮設費	式	1	7,127,300			
共通仮設費	式	1	772,300			

積算内訳書

工事名	浅貝川溪流保全工第4号床固工その2外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	5,953,600	
砂防土工	式	1	5,953,600	
残土処理工	式	1	5,953,600	掘削(砂防) 2,000 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
直接工事費	式	1	5,953,600	
共通仮設費	式	1	1,042,000	
共通仮設費	式	1	102,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	102,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	940,000	
純工事費	式	1	6,995,600	
現場管理費	式	1	3,392,000	
工事原価	式	1	10,387,600	