

単 価 合 意 書

令和6年4月5日に契約した石黒川溪流保全工第1号床固工外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

6年5月31日

発注者 住所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立23


氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局湯沢砂防事務所長 松本 直樹



受注者 住所 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊305-18

氏名 上村建設工業株式会社 代表取締役 藤木 司



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
石黒川溪流保全工地区		式	1		23,382,885	
砂防土工		式	1		2,730,468	
掘削工		式	1		889,464	
掘削(砂防)	土砂	m3	690	556	383,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		465,630	
基面整正		式	1		40,194	
埋戻し工		式	1		993,254	
埋戻し 転圧有り	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	260	3,738	971,880	
埋戻し 転圧無し		m3	4	1,595	6,380	
積込(ルース)(砂防)	土砂	式	1		2,295	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,699	
盛土工		式	1		172,130	
盛土(流用土) 転圧有り	2.5m未満	m3	20	7,809	156,180	
盛土(流用土) 転圧無し		m3	10	1,595	15,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		46,393	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	844.1	25,323	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	50	421.4	21,070	
残土処理工		式	1		629,227	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		50,717	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		578,510	
法面工		式	1		159,250	
植生工		式	1		159,250	
植生シート	肥料袋無し 環境品	m2	50	1,196	59,800	
植生マット	肥料袋有	m2	30	3,315	99,450	
流路護岸工		式	1		3,916,762	
基礎工		式	1		760,468	
ブロック基礎	ブロック控長350mm L=2000mm	m	41	18,548	760,468	
ブロック積擁壁工		式	1		2,735,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック積	控35cm	m2	65	27,608	1,794,520	
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3	31	9,151	283,681	
天端コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≤60%	m3	3	61,500	184,500	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	6	4,543	27,258	
小口止コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≤60%	m3	1	103,228	103,228	
底張コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≤60%	m3	9	38,067	342,603	
多自然護岸工		式	1		420,504	
かごマット(多段積型)	亜鉛アノメッキ鉄線 玉石 φ15~25cm	m2	14	30,036	420,504	
床固め工		式	1		5,654,136	
垂直壁工 1号床固工		式	1		844,148	
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	m3	17	26,190	445,230	
型枠		式	1		352,100	
足場		式	1		46,818	
側壁工 1号床固工		式	1		4,398,404	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	m3	108	26,074	2,815,992	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	31	3,552	110,112	
水抜パイプ	VP-50	m	19	402	7,638	
吸出し防止材	不織布系 t=20mm	m2	1	1,182	1,182	
型枠		式	1		1,408,400	
足場		式	1		55,080	
水叩工 1号床固工		式	1		411,584	
コンクリート	18-5-80(高炉B) W/C≤60%	m3	16	25,724	411,584	
カーポート工		式	1		5,929,758	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		5,929,758	
函渠	内幅3.5m 内高2.0m 24-12-40(高炉B) W/C≤55%	m3	71	57,771	4,101,741	
鉄筋	SD345 D13	t	2.03	197,135	400,184	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.8	195,095	546,266	
後打コンクリート	21-8-40(高炉B) W/C≤60%	m3	23	38,329	881,567	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路付属物設置工		式	1		24,776	
点検施設工		式	1		24,776	
ステップ	φ22 幅40cm 樹脂被覆製	個	8	3,097	24,776	
付帯道路工		式	1		275,320	
アスファルト舗装工		式	1		275,320	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	m2	77	886.1	68,229	
上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=10cm	m2	77	816.5	62,870	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=5cm	m2	77	1,873	144,221	
構造物撤去工		式	1		915,305	
構造物取壊し工		式	1		609,700	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	35	15,819	553,665	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	4	7,879	31,516	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	704.5	9,158	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	77	199.5	15,361	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		305,605	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	35	1,645	57,575	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,326	5,304	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,402	9,608	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	35	5,826	203,910	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,564	18,256	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	2,738	10,952	
仮設工		式	1		3,777,110	
工事用道路工		式	1		2,465,414	
工事用道路 撤去		式	1		2,061,654	
大型土のう 撤去		式	1		403,760	
仮水路工		式	1		1,311,696	
コルゲートパイプ 据付・撤去		式	1		1,156,008	
高密度ポリエチレン管 据付・撤去		式	1		155,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		23,382,885	
共通仮設費		式	1		2,964,116	
共通仮設費		式	1		310,075	
技術管理費		式	1		7,089	
六価 70 溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,089	7,089	
現場環境改善費（率計上）		式	1		302,986	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,654,041	
純工事費		式	1		26,347,001	
現場管理費		式	1		9,743,136	
工事原価		式	1		53,155,612	
一般管理費等		式	1		9,364,388	
工事価格		式	1		62,520,000	
消費税相当額		式	1		6,252,000	
工事費計		式	1		68,772,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
十日町市中里下山地地区		式	1		10,299,760	
砂防土工		式	1		10,299,760	
掘削工		式	1		1,292,000	
掘削(砂防)	岩塊・玉石					
		m3	3,800	340	1,292,000	
残土処理工		式	1		9,007,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,537,700	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		470,060	
直接工事費		式	1		10,299,760	
共通仮設費		式	1		1,579,022	
共通仮設費		式	1		158,290	
現場環境改善費(率計上)		式	1		158,290	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,420,732	
純工事費		式	1		11,878,782	
現場管理費		式	1		5,186,693	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		17,065,475	