

積算内訳書

1. 工事名

工事名	松川入川溪流保全工その6工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 6年 5月 7日 至 令和 6年12月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その6工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	54,522,464		
砂防土工	式	1	4,449,198		
掘削工	式	1	1,955,315	掘削(砂防)	2,200 m3
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
埋戻し工	式	1	320,146	埋戻し	10 m3
				転圧有り	
				最大埋戻し幅1m未満；	
				埋戻し	320 m3
				転圧無し	
盛土工	式	1	947,216	盛土(流用土)	20 m3
				転圧有り	
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	30 m3
				転圧有り	
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	180 m3
				転圧有り	
				4.0m以上；	
				盛土(流用土)	620 m3
				転圧無し	
法面整形工	式	1	535,047	法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	5 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
				法面整形(盛土部)	1 式
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	691,474	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その6工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面工	式	1	7,385		
植生工	式	1	7,385	植生シート	5 m2
				肥料袋無 環境品 ;	
流路護岸工	式	1	32,936,662		
基礎工	式	1	2,883,820	プレキャスト基礎	37 m
				底幅43cm 高さ30cm ;	
				プレキャスト基礎	106 m
				底幅56cm 高さ50cm ;	
				プレキャスト基礎	5 m
				底幅70cm 高さ50cm ;	
ブロック積擁壁工	式	1	6,619,413	大型ブロック積	139 m2
				控35cm ;	
				胴込・裏込コンクリート	22 m3
				18-8-25(高炉B) W/C≤60% ;	
				養生費	1 式
				胴込・裏込材(砕石)	64 m3
				RC-40 ;	
				現場打天端コンクリート	3 m3
				21-8-40(高炉B) W/C≤60% ;	
				目地板	9 m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;	
				水抜パイプ	9 m
				VP-50 ;	
				吸出し防止材	2 m2
				不織布系 t=20mm ;	
				プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	10.4 m
				幅30cm 高さ310cm 斜長347cm 3基 ;	
ブロック張擁壁工	式	1	23,433,429	大型ブロック張	583 m2
				控30cm ;	
				胴込・裏込コンクリート	64 m3

積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その6 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18-8-25(高炉B) W/C≦60% ; 養生費 胴込・裏込材(砕石) RC-40 ; 現場打天端コンクリート 21-8-40(高炉B) W/C≦60% ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; プレキャスト横帯(隔壁)ブロック 幅30cm 高さ310cm 斜長559cm 8基 ;	1 118 7 29 44.7	式 m3 m3 m2 m
帯工		式	1	3,582,692			
帯工		式	1	3,582,692	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60% ; 型枠 足場	91 1 1 m3 式 式	
流路付属物設置工		式	1	19,140			
点検施設工		式	1	19,140	ステップ φ22 幅40cm 樹脂被覆製 ;	6 個	
仮設工		式	1	13,527,387			
仮橋・仮栈橋工		式	1	785,511	仮橋・仮栈橋 設置・撤去	1 式	
工事用進入路工		式	1	1,402,884	工事用進入路 設置・撤去 敷砂利 設置・撤去	1 1 式 式	
砂防仮締切工		式	1	346,200	大型土のう締切 設置・撤去	1 式	
仮水路工		式	1	10,992,792	コンクリートフレーム 据付・撤去 支給品運搬 現場発生品運搬	1 1 1 式 式 式	

積算内訳書

工事名	松川入川溪流保全工その6工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				接続柵 設置・撤去 1 式
直接工事費	式	1	54,522,464	
共通仮設費	式	1	10,467,380	
共通仮設費	式	1	3,372,380	
運搬費	式	1	207,580	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	2,299,500	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	858,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,095,000	
純工事費	式	1	64,989,844	
現場管理費	式	1	26,269,000	
工事原価	式	1	91,258,844	
一般管理費等	式	1	15,811,156	
工事価格	式	1	107,070,000	